



Den Grønne Gruppe



Danske  
Anlægsgartnere



Overenskomsten

# 2023-2025

---

Akkordtidskurant for  
anlægsgartnerarbejde



**Organisationernes navn og adresse:**

Danske Anlægsgartnere

Sankt Knuds Vej 25

1903 Frederiksberg C.

Tlf.: 33 860 860

E-mail: [info@dag.dk](mailto:info@dag.dk)

Hjemmeside: [www.dag.dk](http://www.dag.dk)

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Kampmannsgade 4

1790 København V

Tlf.: 70 300 300

E-mail: [3f@3f.dk](mailto:3f@3f.dk)

Hjemmeside: [www.3f.dk](http://www.3f.dk)

**Akkordtidskurant**  
**for anlægsgartnerarbejde**  
**2023 til 2025**  
**mellem**  
**Danske Anlægsgartnere**  
**og**  
**Fagligt Fælles Forbund (3F)**

## Indholdsfortegnelse

### Afsnit I

#### Almindelige bestemmelser for akkordarbejde

|  | Side |
|--|------|
| Arbejdsbetingelser.....                  | 5    |
| Betalingsbetingelser.....                | 7    |
| Opmåling og afregning.....               | 8    |
| EU-elevs deltagelse i akkordarbejde..... | 8    |

### Afsnit II

#### Arbejdsbeskrivelser og tider

|   |    |
|---|----|
| § 1. Jordarbejde.....   | 9  |
| Generelt.....   | 9  |
| Muldjord.....   | 9  |
| Råjord.....   | 11 |
| Gravning.....   | 11 |
| Afrivning.....  | 11 |
| Dræning.....  | 11 |
| Dræning med PVC- rør - maskingravning.....                    | 12 |
| Dræning på større friarealer.....                             | 12 |
| Dræning i bolignære områder.....                              | 12 |
| Omfangsdræn omkring bygninger.....                            | 13 |
| Spule-, sandfangs- og rensebrønde.....                        | 13 |
| Dæksler.....  | 13 |
| Tilslutninger.....  | 13 |
| Tætte afløbsledninger.....                                    | 14 |
| Fittings.....   | 14 |
| Tilslutning til recipientbrønd.....                           | 14 |
| Tabel for beregning af jordarbejde.....                       | 15 |
| Tabel for læsning og transport.....                           | 15 |
| § 2. Macadambelægninger på veje, stier, gange og pladser..... | 16 |
| Generelt.....   | 16 |
| Udlægning af bundsikring og bærelag.....                      | 17 |
| Slidlag.....  | 17 |
| Komprimering.....   | 18 |
| Blanding af beton.....  | 19 |
| § 3. Flise-, klinge- og brostensbelægning m.v.....            | 19 |
| Generelt.....   | 19 |
| Betonfliser.....  | 20 |
| Fliser og belægningssten i mønster.....                       | 22 |
| Belægningssten.....   | 23 |
| Tilhugning af fliser og belægningssten.....                   | 23 |
| Klinker.....  | 24 |
| Klinkekanter.....   | 24 |

|  | <b>Side</b> |
|--|-------------|
| Tilhugning af klinker.....                                 | 25          |
| Brudfliser.....  | 25          |
| Betonfliser.....   | 25          |
| Naturstensbrudfliser.....                                  | 26          |
| Andre naturstensfliser.....                                | 26          |
| Granitstensbelægninger.....                                | 26          |
| Udfyldning med mosaiksten.....                             | 28          |
| Træbelægning.....  | 28          |
| § 4. <i>Kantsten og sandkasser</i> .....                   | 28          |
| Kantsten.....  | 28          |
| Sandkasser.....  | 30          |
| § 5. <i>Støttemure</i> .....                               | 30          |
| Generelt.....  | 30          |
| Kampestensmur.....   | 31          |
| Betonplantestensmur.....                                   | 31          |
| Knækflise- og Montebellomur.....                           | 32          |
| Klinkemur.....   | 33          |
| Brostens- og chaussestensmur.....                          | 33          |
| SF - støjmur.....  | 33          |
| Nexø- og Ølandsmur.....                                    | 34          |
| Græstørvsmur.....  | 35          |
| Svellemur.....   | 35          |
| § 6. <i>Opsætning af trapper</i> .....                     | 35          |
| Generelt.....  | 35          |
| Trapper af støbte elementer.....                           | 36          |
| Trapper af betonfliser.....                                | 36          |
| Trapper af sveller.....                                    | 36          |
| Naturstenstrapper.....                                     | 37          |
| § 7. <i>Græsarbejde</i> .....                              | 37          |
| § 8. <i>Plantning</i> .....                                | 39          |
| Hækplantning.....  | 40          |
| Containerkultiverede hækplanter.....                       | 40          |
| Klumpholdende hækplanter.....                              | 41          |
| Busketplantning.....                                       | 41          |
| Planter uden klump.....                                    | 41          |
| Klumpholdende planter og containerkultiverede planter..... | 41          |
| Skovplantning.....   | 42          |
| Plantning af grupper, rabatter, bede o.lign.....           | 42          |
| Træplantning.....  | 43          |
| Flerstammede træer.....                                    | 43          |
| Større nåletræer.....                                      | 43          |
| Udgravning af plantehuller.....                            | 44          |
| § 9. <i>Vedligeholdelse</i> .....                          | 44          |
| Afstikning af græskanter og gange.....                     | 45          |
| Udlægning af barkflis.....                                 | 45          |
| § 10. <i>Montering af færdigvarer</i> .....                | 45          |
| Opsætning af fodhegn.....                                  | 46          |

### Akkordtidskurant.

Ved akkordtidskurant forstås det antal minutter, der medgår til udførelse af en enhed af det enkelte arbejde, hvorefter man ved hjælp af den til enhver tid gældende minutfaktor kan finde prisen på hele arbejdet.

Minutfaktoren i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 13, stk. 1a angivne timeløn minus voksentillægget på kr. 5,50 med et tillæg på 25 % og reguleres i overenskomstperioden med aftalte lønstigninger i henhold til § 13, stk. 1a minus voksentillægget på kr. 5,50 med et tillæg på 25 %.

Timeløn pr. 1. marts 2023 kr.  $(165,30 - 5,50) + 25\% = \text{kr. } 199,75: 60 = 332,92 \text{ øre}$

### Minutfaktor

2023: 332,92 øre

2024: 344,90 øre

### Eksempel:

| Akkord nr. | Arbejdets art              | Antal | Enheder<br>Benævnelse | Min.      | Sum min.       |
|------------|----------------------------|-------|-----------------------|-----------|----------------|
| 2302       | Komprimering               | 92    | m <sup>2</sup>        | 0,55      | 50,60          |
| 1511       | Læsning og tril af fliser  | 40    | m <sup>2</sup>        | 3,85      | 54,00          |
| 3110       | Lægning af fliser 30x30x5  | 46    | m <sup>2</sup>        | 14,66     | 674,36         |
| 3157       | Tilhugning                 | 4     | lbm.                  | 14,23     | 56,92          |
| 3158       | Tilhugning af stor brønd   | 1     | stk.                  | 35,06     | 35,06          |
| 3159       | Tilhugning ved lille brønd | 1     | stk.                  | 26,86     | 26,86          |
| 2309       | Sikring                    | 19,5  | lbm.                  | 0,90      | 17,55          |
| 7001       | Finplanering               | 624   | m <sup>2</sup>        | 1,09      | 680,16         |
| 1403       | Udgravning af trappe       | 1     | m <sup>2</sup>        | 0,85      | 85,00          |
| 6001       | Udfyldning under trappe    | 1     | m <sup>3</sup>        | 22,85     | 22,85          |
| 6102       | Lægning af trappe          | 11,25 | lbm.                  | 22,64     | <u>254,70</u>  |
|            |                            |       |                       | Akkordsum | <u>2058,06</u> |

Antal minutter i alt x minutter i øre

100

= akkordpris i kr.

I eksemplet med minutfaktor pr. 1. marts 2023 på 332,92 øre

2058,06 x 332,92

100

= 6.851,69 kr.

## Afsnit I

### Almindelige bestemmelser for akkordarbejde.

Overenskomstens almindelige bestemmelser er gældende. *I øvrigt gælder følgende:*

#### A. Arbejdsbetingelser

1. Arbejdet, der er tidsansat i denne akkordtidskurant, skal udføres i akkord efter de ansatte tider (minutter), såfremt en af parterne ønsker det.

Intet arbejde kan, til trods for at dette er tidsansat, forlanges udført som håndarbejde, såfremt arbejdet mere rentabelt kan gennemføres maskinelt.

Den af parterne, som gør krav på akkord, skal skriftligt meddele dette inden arbejdets start og forpligter sig samtidig til at opstille og tidsansætte forudsætte ydelser (slumpakkord), som ikke er tidsansat i tidskuranten, men er en i henhold til det foreliggende projekt forudsætning for det samlede arbejdes gennemførelse, jf. stk. 2. Disse aftaler skal foreligge skriftligt forud for arbejdets start.

Ved ethvert akkordarbejde skal der føres skurbog som underskrives af arbejdsgiveren eller dennes repræsentant.

Opmåling af akkordarbejde skal, såfremt det ønskes af en af parterne, foretages af den lokale 3F afdeling eller opmålercentral.

2. For arbejde, der ikke er tidsansat i denne akkordtidskurant gælder:

#### a) *Nye materialer og arbejdsmetoder:*

Hvor der i overenskomstperioden fremkommer nyt arbejde/materiale til erstatninger for arbejde/materiel, der er indeholdt i tidskuranten, eller hvis arbejdsmetoden for arbejder henhørende under tidskuranten ved indførelse af tekniske hjælpemidler eller materialer, ændres, således at det almindelige nugældende akkordgrundlag ganske forandrer karakter, fastsættes arbejdet ved slumpakkord, indtil nye tider er udarbejdet jf. stk. 1.

b) I henhold til gældende lov m.v. skal arbejdet udføres sikkerhedsmæssigt fuld forsvarligt. Til dette formål skal arbejdsgiveren stille de lovbefalede tekniske hjælpemidler til rådighed. Når arbejdet udføres i akkord forhandles tiderne, jf. afsnit IA - 2a.

#### c) *Andre arbejder*

Ved arbejder, der ikke egner sig for optagelse i tidskuranten, skal arbejdet udføres i slumpakkord, dersom øvrige tilknyttede arbejder udføres i akkord. Den gældende tidskurant skal være vejledende ved aftalen om akkordvilkårene, som fastsættes ved skriftlig aftale (slumpakkord) mellem arbejdsgiveren og de pågældende medarbejdere. Ved slumpakkord gælder samme regler for betalinger og afbrydelser som for øvrige akkorder.

3. Arbejdsstyrken i en akkord må ikke være større end, at effektivt arbejde kan udføres dog under forudsætning af, at den foreliggende tidsplan respekteres.
4. Tider fastsat for de bestemte arbejdsenheder gælder herfor, og der må for andre arbejdsenheder udregnes forholdsvis betaling.  
Eksempelvis tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her nævnt udregnes efter forholdsmetoden.  
Hvor der står "indtil" menes "indtil og med".

5. Materialer skal i fornødent omfang forefindes på arbejdspladsen. Akkorddeltagerne må fremføre krav om flere materialer med mindst 2 dages varsel enten over for arbejdsgiveren eller efter aftale med denne direkte over for leverandører.
6. Udsættes akkorddeltagerne desuagtet for ventetid grundet materiale-mangel, har de krav på overenskomstmæssig betaling herfor.
7. Materialer, der ødelægges eller beskadiges ved skødesløs eller uagtsom behandling af akkorddeltagerne, kan arbejdsgiveren kræve erstattet af akkordsummen. Dog må der ved lægning af brudfliser regnes med 10 % spild.
8. Hvor belægnings- og kantstensarbejde foregår på offentlig vej og plads (ved offentlig vej og plads forstås klassificering som stats-, amt- og kommunalveje eller private veje med samme status) og hvor gående og kørende trafik ikke kan henvises til andre udgangsveje, og hvor der ikke kan foretages afspærring af et areal svarende til en dags arbejde pr. akkorddeltager, tillægges tiderne 30 %.
9. Uforudsete hindringer ved akkordarbejde som vanskeliggør rationel arbejdsgang f.eks., hvor elementer eller anden form for udhæng o.l. er til gene for arbejdets almindeligt udførelse, eller betonvarer, der fra fabrik er af en sådan beskaffenhed, at de ikke kan lægges inden for de foreskrevne mål (moduler) kvaliteter og fejlfarve samt fjernelse af andre entreprenørers affald, vandlæsning, dårligt komprimerede udgravninger, der hidrører fra andre entreprenørers arbejde o.l. skal straks og forud for arbejdets udførelse, oplyses til arbejdsgiveren, såfremt akkorddeltageren vil gøre krav på betaling for ekstra arbejde i forbindelse hermed (slumpakkord).
10. Såfremt arbejdsskur mv. er placeret mere end 175 m fra arbejdsstedet, indgås der skriftlig aftale før arbejdet påbegyndes, som tidsforbrug (minutter) for den tid der medgår til transport til og fra skuret. Dog kun for den strækning der er ud over 175 m.
11. Ukonditionsmæssigt arbejde (arbejde der ikke opfylder den forlangte kvalitet), herunder specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer der skyldes akkorddeltagerne, er disse pligtige til at udbedre uden ekstrabetaling.
12. Tilfældigt arbejde, der står i nøje forbindelse med akkorden og andre tilfældige mindre arbejder i pladsen, kan ikke nægtes udført af akkorddeltagerne i slumpakkord.
13. Akkorddeltagerne har ret til at fuldføre påbegyndt akkordarbejde, såfremt de er i stand til at udføre den forlangte kvalitet og fagligt veludført arbejde. Fagligt veludført arbejde forudsættes under henvisning til specialbeskrivelse eller Danske Anlægsgartneres normer. Udsættes en eller flere af akkorddeltagerne desuagtet for overflytning til anden arbejdsplads (tidslønsarbejde), betales den timeløn, den eller de pågældende måtte have oparbejdet ved det arbejde, der blev forladt, så længe denne akkord varer. Dog kan akkorddeltagerne overflyttes til andet arbejde jf. stk. 3.
14. Arbejdsgiveren kan afregne akkorden, når akkorddeltagerne arbejder sig i underskud.
15. I forbindelse med veludført arbejde forudsættes rengøring efter egne arbejder, almindelig oprydning af egne materialer som paller, emballager og flisestumper, der samles på forud aftalt affaldsplads eller container, inden for grænsen for tril.



16. Hvor der i det ovenstående står arbejdsgiveren, gælder dette også dennes repræsentant, formand o.l. Tilsvarende repræsenteres arbejderne ved deres tillidsmand o.l.
17. De i tidskuranten nævnte tider er inkl. alle afsætninger med undtagelse af hovedafsætning. Ved hovedafsætning forstås fixpunkt, kordinallinier, bygninger eller skelpæle. Fixpunkt forudsættes afsat indenfor byggepladsens grænser.  
Det nødvendige afsætningsudstyr skal forefindes på pladsen.

## **B. Betalingsbetingelser**

1. Betaling for akkordarbejder er de i tidskuranten ansatte tider pr. præsteret arbejdsenhed gange den gældende minutfaktor.  
Søgnehelligdagsbetaling efter overenskomstens § 2.
2. Den aktuelle minutfaktor i tidskuranten udregnes af den i overenskomstens § 2A, stk. 1a angivne timeløn med et tillæg på 25 % og reguleret i overenskomstperioden med aftalte lønreguleringer i henhold til § 2A, stk. 1a og 1b med et tillæg på 25 %. Der medtages en decimal i minutfaktoren.
3. Pr. 1. marts 2017 er minutfaktoren.....290,1 øre  
Pr. 1. marts 2018 er minutfaktoren..... 295,3 øre  
Pr. 1. marts 2019 er minutfaktoren..... 300,5 øre
4. Meddelelse om regulering i tidskuranten korrigeres organisationerne imellem inden offentliggørelse i de respektive medlemsblade.
5. Ved akkordarbejde garanteres overenskomstmæssig timeløn i henhold til overenskomstens § 2.
6. Forskudsvis udbetales den i overenskomstens § 2 ansatte løn.
7. Udbetaling finder sted iht. overenskomstens § 7, stk. 1.
8. Forskudsvis udbetaling af overskud kan kræves hver 4. uge dog kun ved akkordarbejde af over 8 ugers varighed. Der kan ikke kræves større forskud på overskud end at der stadig indestår 20 % af overskuddet.  
For de medarbejdere der selv forlader firmaet efter afsluttet akkord indestår de 20 % til arbejdet afleveres og eventuelle mangler er afhjulpet.
9. Krav om forskud må være fremsat 18 dage forud for udbetalingen, der forfalder på en lønningdag.
10. Ved afskedigelse af akkorddeltagerne udbetales overenskomstmæssigt tilgodehavende indtil og med førstkomende lønningdag, samt bevis for timer de har til gode i akkorden. Afbrydes arbejdet på grund af vejrlig eller omstændigheder som arbejdsgiveren ikke er herre over, kan lønnen først forlanges udbetalt til overenskomstlig udbetalingstid, jf. § 7 stk. 1 i overenskomsten.
11. Såfremt en eller flere akkorddeltagere afbryder en akkord fortabes retten til eventuelt optjent overskud, som tilbagestår i firmaet.

Eventuelt resterende overskud overgår til tilbageværende akkorddeltagere.

Dette gælder dog ikke ved afbrydelse som følge af overgang til efterløn, pension samt sygdom.

12. Tillæg til holdformænd, genetillæg og kvalifikationstillæg oppebæres i henhold til overenskomstens § 2 og modregnes ved eventuel udbetaling af akkordoverskud.

### **C. Opmåling og afregning**

1. Eventuel kontrolopmåling af akkordarbejde finder sted senest 2 kalenderuger efter regnskabet aflevering.  
Indsigelse mod endeligt akkordregnskab skal finde sted senest 2 kalenderuger efter at regnskabet er afleveret.
2. Ved fastsættelse af tider for manuelt arbejde i forbindelse med maskinudlægning af jord, grus o.l. er forudsat bånd- og gummihjulsmaskiner med skovlstørrelse fra 0,75 - 2,0 m<sup>2</sup>.  
Ved anvendelse af maskiner med mindre/større skovlstørrelser eller specialmaskiner, gradere eller lign. forhandles og fastlægges tiderne for arbejdets opstart, jf. afsnit I A, stk. 1 og 2.  
Maskintimer indgår ikke i akkorden.
3. Afregning finder sted første lønningsdag efter kontrolopmåling og aflevering af det godkendte regnskab. Aflevering af akkordregnskab kan kun finde sted ved afslutning af en lønperiode.  
Udebliver denne betaling henvises til overenskomstens § 7, stk. 3. Dog, jf. punkt B 8 om tilbageholdelse af løn.
4. Opstår der strid om et akkordregnskab udbetales i alle tilfælde den del af akkordsummen som der ikke er uenighed om. Resten opgøres efter stridens fagretlige behandling.
5. Opmåling og afregning skal finde sted ved standsning af akkorder udover 3 uger. I så fald skal akkorden være afregnet senest 10 dage efter. Dog ved 1. lønudbetaling efter denne frist. Dog, jf. punkt 8 B om tilbageholdelse af løn.
6. Afregning af akkord sker efter opstilling og aflevering af akkordregnskab. Regnskabet opstilles af arbejderen, holdformanden, tillidsmanden eller afdelingens opmålermænd.  
Akkordregnskab skal være arbejdsgiveren eller dennes repræsentant i hænde senest 4 uger efter, at det tydeligt er meddelt arbejderne, at den pågældende akkord er afsluttet. I modsat fald er arbejderne krav på eventuelt overskud bortfaldet.
7. 4 uger efter et akkordregnskab er afregnet og udbetalt, vil der ikke fra nogen side kunne rejses yderligere krav eller påtale.
8. Overskud fordeles ligeligt pr. præsteret arbejdstime.

### **D. EU-elevs deltagelse i akkordarbejde.**

EU-elever deltager i akkorden på lige fod med de voksne arbejdere.

De sikres overenskomstmæssig løn, eventuelt overskud deles ligeligt efter at der er fratrukket et beløb til delvis dækning af arbejdsgiverens omkostninger ved EU-elevens uddannelse på kr. 6,50 pr. time uanset uddannelsesår.

## Afsnit II Arbejdsbeskrivelse og tider

Ved isolerede haveanlæg, hvor grundstørrelsen ikke overstiger 1250 m<sup>2</sup> eller hvor de samlede udførte anlæg på samme arbejdsplads ikke overstiger 400 m<sup>2</sup>, tillægges den samlede akkordsum 10 % som et særligt tillæg.

Tillægget kommer dog ikke til udbetaling for belægningsarealer, der overstiger 100 m<sup>2</sup>.

### § 1 Jordarbejde generelt

I de i nærværende §§ anførte tider for jordarbejde er der regnet med 2 jordarter: muldjord og råjord. Hver af disse jordarter er opdelt i 2 typer - almindelig jord og fast jord. Almindelig jord er jord der uden besvær kan bearbejdes med lettere håndværktøj som skovle og spader. Fast jord er jord, der må løsnes med sværere værktøj som entreprenørgreb eller hakke.

Anbringelse, flytning og vedligeholdelse af trillebaner er indbefattet i tiderne, men tilsvarende arbejder med trillebroer er at betale ekstra.

Tril kan ikke fordres, hvor trillebanens stigning eller fald overstiger 10 %. Såfremt der under arbejdet indtræffer uforudsete hindringer, som udskridning, vandlænsning optagelse af store sten, træer eller træstød, murværk eller lign. skal der træffes aftale om særlig betaling for dette arbejde. Jordarbejder efter nærværende § skal opmåles inden arbejdets påbegyndelse, og arbejdsgiveren giver da arbejderne kvittering for opmålingen med angivelse af jordmængde, art og typer, arealstørrelse og dybder, trillelængde osv. Jordarbejde som ikke overstiger 35 m<sup>2</sup> i forbindelse med belægningsarbejder tillægges 15 %.

Ved jordarbejde på skrånninger med over 1½ meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på:

|      |                        |
|------|------------------------|
| 1:3  | tillægges tiderne 15 % |
| 1:2  | tillægges tiderne 20 % |
| 1:1½ | tillægges tiderne 25 % |
| 1:1  | tillægges tiderne 30 % |

Ved jordarbejde på skrånninger fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg:

|      |                        |
|------|------------------------|
| 1:3  | tillægges tiderne 18 % |
| 1:2  | tillægges tiderne 24 % |
| 1:1½ | tillægges tiderne 30 % |
| 1:1  | tillægges tiderne 36 % |

### Muldjord

Afrømning og afgravning af muldjord med håndkraft, læsning, herunder læsning fra depoter, på trillebør eller andet transportmiddel, eller kast i indtil 2 meters afstand fra afgravningsstedet betales efter omstående tabel.

Eventuel transport betales efter tabel for materialetransport.

|      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 1001 | Regulering af muld med håndkraft, der udtrilles eller kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance i koter +/- 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 1,52 |
| 1002 | Regulering af muld, med håndkraft i forbindelse med baglæns udlægning af indtil 30 cm tykt muldlag med jordreguleringsmaskiner, se C 2, hvor maskiner ikke må køre i den udlagte muld. Afstand fra depot maks. 40 m. Tolerance i koter +/- 5 cm.....                          | m <sup>2</sup> | 1,02 |
| 1003 | Regulering af muldareal med håndkraft, hvor mulden tilkøres med vogn og tippes efter akkordarbejderens anvisning. Tolerance i koter +/- 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 2,72 |
| 1004 | Regulering af muld med håndkraft langs mur, kantsten eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m til maks. 1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, betales ud over planeringsprisen for planering til given kote i begrænsningslinier.....               | lbm.           | 1,45 |
| 1005 | Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft efter snore og pæle uden maskine. Tolerance i koter +/- 2 cm. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. Jordbalance forudsættes.....  | m <sup>2</sup> | 1,45 |
| 1006 | Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft i forbindelse med maskinplanering, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningsmaskiner og hvor terræn ellers skal forløbe i bløde former.....   | m <sup>2</sup> | 0,50 |
| 1007 | Finplanering af forud udlagte muldarealer med håndkraft efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra givne koter. Planeringsarealer skal være kultiveret, så det er let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i bunker med afstand af ikke under 8 m..... | m <sup>2</sup> | 1,61 |
| 1008 | Afsætning og afstikning af stier, gange og pladser, hvor kanten skal stå som begrænsning.....   | lbm. kant      | 1,26 |
| 1009 | Sikring - tilfyldning og trængning - af jord langs befæstede arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde fra alle fritstående kanter.....   | lbm.           | 0,90 |
| 1010 | Fjernelse af overskydende muld i akkordnr. 1006 eller tilførsel af muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor maskiner ikke er til rådighed, betales efter tabel for materialetransport efter forudgående vurdering af jordmængder.....                                       |                |      |
| 1011 | Udlægning af muld indtil 5cm.....   | m <sup>2</sup> | 0,75 |
| 1012 | Tillæg pr. yderligere 1 cm.....   | m <sup>2</sup> | 0,15 |
| 1013 | Udlægning af spagnum indtil 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 0,30 |
| 1014 | Tillæg pr. yderligere 1 cm.....   | m <sup>2</sup> | 0,05 |

### Råjord

Afgravning af råjord med håndkraft, herunder læsning fra depoter på trillebør eller andet transportmiddel eller kast indtil 2 m fra afgravningsstedet betales efter omstående tabel efter dybde fra terræn.

Evt. transport betales efter tabel for materialetransport.

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 1101 | Regulering af råjord med håndkraft, der udtrilles eller kastes fra udgravede områder eller fra depot. Tolerance i koter indtil +/- 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 1,64 |
| 1102 | Regulering af råjord med håndkraft i forbindelse med udlægning af indtil 30 cm tyk råjordslag med jordreguleringsmaskine, se C 2. Afstand fra depot maks. 40 m. tolerance i koter +/- 5 cm.....  | m <sup>2</sup> | 0,93 |
| 1103 | Regulering af råjord med håndkraft, hvor råjord tilkøres med vogn og tippes efter akkordarbejdernes anvisning. Tolerance i koter +/- 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 3,51 |
| 1104 | Regulering af råjord med håndkraft, langs mur, kantsten eller anden begrænsning i en bredde fra minimum 0,5 m til maks. 1,0 m, hvor planering ikke tidligere er foretaget, betales ud over planeringsprisen for planering til given kote i begrænsningslinier..... | lbm.           | 1,33 |

### Gravning

*Almindelig gravning (med spade eller greb)*

|      |                                   |                |      |
|------|-----------------------------------|----------------|------|
| 1105 | Gravning af almindelig jord.....  | m <sup>2</sup> | 3,04 |
| 1106 | Gravning af svær jord.....        | m <sup>2</sup> | 3,58 |
| 1107 | Gravning af gammel græsplæne..... | m <sup>2</sup> | 4,42 |

*Omstikning af forudbehandlet og løs jord (med spade eller greb)*

### Afrivning:

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 1201 | En gang grovrivning af plantearealer inkl. transport af afrevet materiale til afrivningsarealer afgrænsning..... | m <sup>2</sup> | 0,79 |
|------|--|----------------|------|

### Dræning:

Grøfterne graves mireret efter de angivne koter og promillefald, muld og råjord oplægges til hver sin side, drænrørerne udlægges med hånden med tætte stød på et 5 cm tykt sand fundament og omgives med singels i en tykkelse af mindst 30 cm over og 8 cm på hver side af rørene, derefter udlægges der almindeligt tagpap i hele rendens bredde over singelslager og renden tildækkes



med normal muldtykkelse øverst. Materialer aflæsses direkte fra vogn.

For ovennævnte ydelser betales for:

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 1301 | Dræning i indtil 60 cm dybde.....   | lbm. | 27,29 |
| 1302 | Dræning i indtil 80 cm dybde.....   | lbm. | 33,85 |
| 1303 | Dræning i indtil 100 cm dybde.....  | lbm. | 40,83 |
| 1304 | Dræning bag mur inkl. regulering.....   | lbm. | 10,93 |
| 1305 | Anvendes der plastikrør reduceres ovennævnte tider.....                             | lbm. | 1,62  |
| 1306 | Ved dræning, hvor opgravning foretages med maskine, reduceres dræntiderne med 60 %. |      |       |
| 1307 | Tilslutning på brønde inkl. tætning.....  | stk. | 14,91 |

#### **Dræning med PVC rør - maskingravning:**

Render graves af rendegraver (maskinfører indgår i akkorden) mireret efter de angivne koter og promillefald. Muld og råjord oplægges hver for sig.

##### Tiderne omfatter:

Nødvendig oprensning efter maskine. Udlægning af afretningslag på indtil 5 cm, nedlægning af drænrør, opfyldning til underside af muldlag med filtermateriale. tilbagelægning af muld og afretning +/- 5 cm

#### **Dræning på større friarealer:**

##### **Ø 50 indtil 85 mm**

|      |                             |      |      |
|------|-----------------------------|------|------|
| 1310 | 0 indtil 30 cm dybde.....   | 5,51 | min. |
| 1311 | 30 indtil 50 cm dybde.....  | 6,13 | min. |
| 1312 | 50 indtil 70 cm dybde.....  | 6,82 | min. |
| 1313 | 70 indtil 90 cm dybde.....  | 7,48 | min. |
| 1314 | 90 indtil 110 cm dybde..... | 8,23 | min. |

##### **Ø 85 indtil 115 mm**

|      |                             |      |      |
|------|-----------------------------|------|------|
| 1315 | 0 indtil 30 cm dybde.....   | 6,06 | min. |
| 1316 | 30 indtil 50 cm dybde.....  | 6,74 | min. |
| 1317 | 50 indtil 70 cm dybde.....  | 7,50 | min. |
| 1318 | 70 indtil 90 cm dybde.....  | 8,23 | min. |
| 1319 | 90 indtil 110 cm dybde..... | 9,05 | min. |

#### **Dræning i bolignære områder:**

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 1320 | Ydelser som under punkt 1310 - 1319 tillægges 100 %. |  |  |
|------|--|--|--|

**Omfangsdræn omkring bygninger:**

*Tidene omfatter nedlægning af dræn og indbygning/opføring af grus langs fundament til terræn i 30 cm bredde.*

Tilkørsel og ifyldningsmateriale bestående af grus og jord skal kunne ske med rende-graver.

**Ø 85 indtil 115 mm**

|      |  |    |      |
|------|--|----|------|
| 1321 | Dybde indtil 1 m.....                              | 20 | min. |
| 1322 | Dybde 1 m indtil 2 m.....                          | 40 | min. |
| 1323 | Dybde 2 m indtil 3 m.....                          | 60 | min. |
| 1324 | Samling med muffe/isætning af grenrør pr. stk..... | 5  | min. |

**Spule- , sandfangs- og rensebrønde:****at sætte i forbindelse med ledningsarbejdet**

|       |  |    |      |
|-------|--|----|------|
| 1325A | Ø 315 mm spulebrønd - dybde indtil 1,5 m.....                  | 60 | min. |
| 1325B | Ø 315 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m.....          | 65 | min. |
| 1325C | Ø 315 mm spulebrønd - dybde 2,01 m indtil 2,50 m....           | 70 | min. |
| 1325D | Ø 315 mm spulebrønd - dybde 2,51 m indtil 3,00 m....           | 75 | min. |
| 1326A | Ø 425 mm spulebrønd - dybde indtil 1,5 m.....                  | 65 | min. |
| 1326B | Ø 425 mm spulebrønd - dybde 1,51 m indtil 2,00 m.....          | 70 | min. |
| 1326C | Ø 425 mm spulebrønd - dybde 2,01 m indtil 2,50 m.....          | 75 | min. |
| 1326D | Ø 425 mm spulebrønd - dybde 2,51 m indtil 3,00 m.....          | 80 | min. |
| 1327A | Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5m.....          | 70 | min. |
| 1327B | Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 m indtil 2,00 m..... | 75 | min. |
| 1327C | Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,01 m indtil 2,50 m..... | 80 | min. |
| 1327D | Ø 315 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,51 m indtil 3,00 m..... | 85 | min. |
| 1328A | Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde indtil 1,5 m....          | 75 | min. |
| 1328B | Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 1,51 indtil 2,00 m.....   | 80 | min. |
| 1328C | Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,01 indtil 2,50 m.....   | 85 | min. |
| 1328D | Ø 425 mm sandfangs-/rensebrønd dybde 2,51 indtil 3,00 m.....   | 90 | min. |

**Dæksler:**

|      |  |    |      |
|------|--|----|------|
| 1332 | Montering af kegler omkring PVC-brønde.....                | 20 | min. |
| 1333 | Pålægning af dæksler i projekteret kote, uden faststøbning | 10 | min. |

**Tilslutninger:**

|      |  |   |      |
|------|--|---|------|
| 1335 | Tilslutning til PVC-brønd med in-situ samling inkl. boring af hul..... | 8 | min. |
|------|--|---|------|

**Tætte afløbsledninger:**

Tiderne omfatter opgravning - udlægning af afretningslag - lægning af rør - omkring fyldning af støtte og beskyttelseslag samt tilbagefyldning og komprimering af opgravet materiale. Tiderne indeholder afkortninger for montering af grenrør og bøjninger m.m.

**Dybde indtil 1 m**

|      |                                     |       |      |
|------|-------------------------------------|-------|------|
| 1336 | Ø 110 mm opgravning + fyldning..... | 17,39 | min. |
| 1337 | Ø 160 mm .....                      | 17,89 | min. |
| 1338 | Ø 200 mm.....                       | 18,26 | min. |
| 1339 | Ø 250 mm.....                       | 19,02 | min. |
| 1340 | Ø 315 mm.....                       | 19,46 | min. |
| 1341 | Ø 400 mm.....                       | 20,31 | min. |
| 1342 | Ø 500 mm.....                       | 21,15 | min. |

**Dybde fra 1 m indtil 2 m**

|      |               |       |      |
|------|---------------|-------|------|
| 1343 | Ø 110 mm..... | 23,39 | min. |
| 1344 | Ø 160 mm..... | 23,89 | min. |
| 1345 | Ø 200 mm..... | 24,46 | min. |
| 1346 | Ø 250 mm..... | 25,02 | min. |
| 1347 | Ø 315 mm..... | 25,46 | min. |
| 1348 | Ø 400 mm..... | 26,31 | min. |
| 1349 | Ø 500 mm..... | 27,15 | min. |

**Dybde fra 2 m indtil 3 m**

|      |               |       |      |
|------|---------------|-------|------|
| 1350 | Ø 110 mm..... | 38,39 | min. |
| 1351 | Ø 160 mm..... | 38,89 | min. |
| 1352 | Ø 200 mm..... | 39,26 | min. |
| 1353 | Ø 250 mm..... | 40,02 | min. |
| 1354 | Ø 315 mm..... | 40,46 | min. |
| 1355 | Ø 400 mm..... | 41,31 | min. |
| 1356 | Ø 500 mm..... | 42,15 | min. |

**Fittings:**

Isætning af bøjninger, samlemuffer m.m.  
Fittings indgår i opmålingen af ledningstrækket.

|      |                               |      |      |
|------|-------------------------------|------|------|
| 1357 | Alle dimensioner pr. stk..... | 1,75 | min. |
|------|-------------------------------|------|------|

**Tilslutning til recipientbrønd:**

Det forudsættes, at der tilsluttes færdigstøbt brøndbund.

|      |                  |      |      |
|------|------------------|------|------|
| 1358 | Alle dimensioner | 9,05 | min. |
|------|------------------|------|------|

## Tabel for beregning af jordarbejde efter akkordtidskuranten § 1

Tiden for afrømning og afgravning forudsætter arbejde med håndkraft og er inkl. læsning eller kast indtil 2 m afstand fra afgravningsstedet. Der betales for minimum 5 cm.

Afgravning, læsning eller kast indtil 2 m  
JORDTYPER

| Akkord nr. | Arbejds art                                    | Opmålings-<br>enhed | Alm. jord<br>min. | Fast jord<br>min. |
|------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|
| 1401       | Afgravning af muld, grus pr. cm.....           | m <sup>2</sup>      | 0,70              | 1,05              |
| 1402       | Læsning af muld fra depot.....                 | m <sup>3</sup>      | 30,16             | 48,83             |
| 1403       | Afgravning af råjord, stabilt grus pr. cm..... | m <sup>2</sup>      | 0,85              | 1,27              |
| 1404       | Læsning af råjord fra depot.....               | m <sup>3</sup>      | 39,81             | 60,41             |

## Tabel for læsning og transport af materialer

(Gælder materialetransport i henhold til akkordtidskurantens §§ 1-10 inkl.).

Tiden for læsning og aflæsning forudsætter arbejde udført med håndkraft og finder ikke anvendelse, hvor mekaniske hjælpemidler stilles til rådighed til de pågældende arbejder. Transporttiderne gælder for anvendelse af håndtrukne transportmidler, trillebøre, sækkevogne, pallevogne eller lign. Tider for læsning tillægges tider for transport, der gælder for stigninger indtil 10 % på trillebanens længde. Priser for løft tillægges, når løftehøjden overstiger 1 m. Der tillægges en gangløft for hver påbegyndt 25 cm løft udover 1 m.

Læsning, aflæsning eller omlæsning af materialer, der er aflæst uden for 8 m afstand fra anvendelsesstedet. Ved anvendelse af pallevogne, hvor læsningstiden med 50 % forudsat at trillebro forefindes.

Tillæg for transport for hver påbegyndt 20 m fra påbegyndt 20 m fra pålæsningsstedet. Stilles motortrillebør til rådighed ved afstand over 40 m reduceres transporttiden med 10 %.

| Akkord nr.  | Materialets art                                    | Opmålings-<br>enhed | Læsning<br>min. | Tillæg for løft<br>min. | Tiderne gælder<br>for stigning op<br>til 10 % på<br>trillebanen<br>min. |
|---|--|---------------------|-----------------|-------------------------|---|
| 1501  | Asfalt.....  | ton                 | 18,29           | 1,64                    | 4,40  |
| 1502  | Nexø-, Ølands- og anden natursten.....             | ton                 | 17,44           | 1,31                    | 6,56  |
| 1503  | Singels, skærver, bundsten og stabilt<br>grus..... | m <sup>3</sup>      | 36,06           | 3,01                    | 10,09   |
| 1504  | Grus og sand (løst mål).....                       | m <sup>3</sup>      | 25,41           | 2,09                    | 7,05  |
| 1505  | Muldjord (løs jord).....                           | m <sup>3</sup>      | 33,18           | 3,01                    | 7,25  |
| 1506  | Tørvemuld (løst).....                              | m <sup>3</sup>      | 15,00           | 0,75                    | 3,00  |
| 1507  | Ler (løst mål).....                                | m <sup>3</sup>      | 43,78           | 3,97                    | 9,14  |
| 1508  | Slagger og barkflis.....                           | m <sup>3</sup>      | 20,69           | 1,74                    | 6,61  |
| 1509  | Beton, tør/jordfugtig.....                         | m <sup>3</sup>      | 31,61           | 2,64                    | 8,79  |
| 1510  | Beton, våd/plastik.....                            | m <sup>3</sup>      | 37,37           | 3,09                    | 10,59   |
| <i>Akkordnr. 1511-1515 læsningsprisen<br/>for små fliser (under 1000 cm<sup>2</sup>)<br/>tillægges 10 %</i> |  |                     |                 |                         |   |
| 1511  | Betonfliser, tykkelse indtil 5 cm.....             | m <sup>2</sup>      | 1,81            | 0,16                    | 1,88  |
| 1512  | Betonfliser over 5 cm indtil 8 cm.....             | m <sup>2</sup>      | 2,94            | 0,27                    | 2,94  |
| 1513  | Betonfliser over 8 cm indtil 10 cm.....            | m <sup>2</sup>      | 3,64            | 0,31                    | 3,70  |
| 1514  | Betonfliser over 10 cm indtil 12 cm.....           | m <sup>2</sup>      | 4,39            | 0,39                    | 4,40  |
| 1515  | Betonfliser over 12 cm.....                        | m <sup>2</sup>      | 5,22            | 0,47                    | 5,22  |
| 1516  | Naturstensfliser indtil 7 cm tykke.....            | m <sup>2</sup>      | 2,78            | 0,23                    | 2,76  |
| 1517  | Naturstensfliser over 7 cm indtil 10 cm.           | m <sup>2</sup>      | 3,97            | 0,36                    | 4,01  |
| 1518  | Naturstensfliser over 10 cm.....                   | m <sup>2</sup>      | 4,77            | 0,43                    | 4,80  |
| 1519  | Brosten.....                                       | m <sup>2</sup>      | 4,66            | 0,92                    | 2,14  |
| 1520  | Fortovssten.....                                   | m <sup>2</sup>      | 2,84            | 0,46                    | 1,33  |

|      |                                   |                |       |      |       |
|------|-----------------------------------|----------------|-------|------|-------|
| 1521 | Belægningssten.....               | m <sup>2</sup> | 3,63  | 0,31 | 3,11  |
| 1522 | Chaussesten.....                  | m <sup>2</sup> | 2,37  | 0,31 | 1,11  |
| 1523 | Mosaiksten.....                   | m <sup>2</sup> | 1,18  | 0,16 | 0,55  |
| 1524 | Håndsten (piksten).....           | m <sup>2</sup> | 3,25  | 0,39 | 1,33  |
| 1525 | Betonplantesten (færdig mur)..... | m <sup>2</sup> | 5,08  | 0,67 | 5,09  |
| 1526 | Knækfliser (færdig mur).....      | m <sup>2</sup> | 5,11  | 0,67 | 5,22  |
| 1527 | SF-støjmursten.....               | m <sup>2</sup> | 10,00 | 1,00 | 10,00 |
| 1528 | Kampesten (færdig mur).....       | m <sup>2</sup> | 15,85 | 2,25 | 16,03 |
| 1529 | Græstørv.....                     | m <sup>2</sup> | 2,00  | 0,16 | 0,20  |
| 1530 | Klinker og mursten.....           | 1000 stk.      | 37,44 | 3,35 | 37,81 |

| Akkord nr. | Materialets art                           | Opmålings-<br>enhed | Læsning<br>min. | Tillæg for løft<br>min. | Tiderne gælder<br>for stigning op<br>til 10% på<br>trillebanen<br>min. |
|------------|---|---------------------|-----------------|-------------------------|--|
| 1531       | Sandkasseelementer 63x120x7 cm.....       | stk.                | 3,23            | 0,16                    | 1,74   |
| 1532       | Sandkasseelementer 63x90x7 cm.....        | stk.                | 2,66            | 0,12                    | 1,33   |
| 1533       | Sandkasseelementer 63x70x7 cm.....        | stk.                | 2,07            | 0,08                    | 1,02   |
| 1534       | Betonkantsten højde indtil 25 cm.....     | lbm.                | 2,07            | 0,08                    | 0,95   |
| 1535       | Betonkantsten, højde over 25 cm.....      | lbm.                | 2,52            | 0,16                    | 1,59   |
| 1536       | Granitkantsten højde indtil 25 cm.....    | lbm.                | 1,90            | 0,08                    | 0,90   |
| 1537       | Granitkantsten højde over 25 cm.....      | lbm.                | 2,52            | 0,16                    | 1,55   |
| 1538       | Plænekantsten højde indtil 15 cm.....     | lbm.                | 0,43            | 0,04                    | 0,43   |
| 1539       | Støbte trappetrin tykkelse indtil 13 cm.. | lbm.                | 2,95            | 0,16                    | 1,59   |
| 1540       | Støbte trappetrin tykkelse over 13 cm..   | lbm.                | 3,54            | 0,20                    | 2,00   |
| 1541       | Brosten (som stenbånd/bort).....          | lbm.                | 1,33            | 0,12                    | 1,14   |
| 1542       | Fortovssten (som stenbånd/bort).....      | lbm.                | 0,74            | 0,04                    | 0,59   |
| 1543       | Chaussesten (stenbånd/bort).....          | lbm.                | 0,50            | 0,04                    | 0,39   |
| 1544       | Mosaiksten (som stenbånd/bort).....       | lbm.                | 0,15            | 0,04                    | 0,10   |
| 1545       | Klinker og mursten (som stenbånd/bort)    | lbm.                | 0,18            | 0,04                    | 0,20   |
| 1546       | Træfliser.....                            | m <sup>2</sup>      | 0,71            | 0,06                    | 0,76   |
| 1547       | Sveller.....                              | stk.                | 3,45            | 0,69                    | 1,74   |
| 1548       | Drænrør(lerrør).....                      | lbm.                | 0,44            | 0,04                    | 0,11   |

## § 2 Macadambelægninger på veje, stier, gange og pladser.

### Generelt

Arbejdet omfatter, ud over det i akkord nr. anførte: afsætning af højder (hovedafsætning undtaget), modtagelse og anbringelse af materialer inden for 8 m's afstand fra anvendelsesstedet.

For transport af materialer aflæsset uden for 8 m fra anvendelsesstedet, betales efter omstående tabel. Det er dog en forudsætning, at det ikke er muligt at foretage aflæsning inden for 8 m grænsen.

Udgravning til belægninger inkl. læsning eller kast indtil 2 m.

Eventuel transport betales efter omstående tabel.

Arealstørrelse under 35 m<sup>2</sup> tillægges 15 %.



Opmåling af udlægning af bundsikring og bærelag opmåles for reelt udlagte kvadratmeter.

*Tillægget kommer ikke til udbetaling, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m<sup>2</sup>.*

### **Udlægning af bundsikring og bærelag**

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2101 | Udlægning af slagger i tykkelse indtil 7 cm.....   | m <sup>2</sup> | 1,08 |
| 2102 | Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,14 |
| 2103 | Finplanering af slagger indtil +/- 1 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....                 | m <sup>2</sup> | 0,62 |
| 2104 | Udlægning af nøddesten indtil 7 cm tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 1,59 |
| 2105 | Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,19 |
| 2106 | Finplanering af nøddesten indtil +/- 1,5 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....             | m <sup>2</sup> | 1,28 |
| 2107 | Udlægning af mekanisk stabilt grus i tykkelse indtil 7 cm.   | m <sup>2</sup> | 1,29 |
| 2108 | Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,16 |
| 2109 | Finplanering af mekanisk stabil grus indtil +/- 1 cm i forbindelse med udlægning med maskine.....    | m <sup>2</sup> | 0,74 |
| 2110 | Udlægning af rågrus i tykkelse indtil 10 cm.....   | m <sup>2</sup> | 1,31 |
| 2111 | Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,14 |
| 2112 | Finplanering af rågrus i forbindelse med udlægning med maskine.....                                  | m <sup>2</sup> | 0,29 |
| 2113 | Udlægning af singels eller skærver i tykkelse indtil 10 cm.  | m <sup>2</sup> | 2,94 |
| 2114 | Tillæg pr. cm yderligere tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,26 |
| 2115 | Finplanering af singels eller skærver indtil +/- 1,5 cm i forbindelse med udlægning med maskine..... | m <sup>2</sup> | 1,86 |
| 2116 | Udlægning af bundsten i tykkelse indtil ca. 10-12 cm.....  | m <sup>2</sup> | 4,73 |
| 2117 | Håndregulering af håndsten i forbindelse med maskinudlægning i tykkelse indtil 20 cm.....            | m <sup>2</sup> | 2,00 |
| 2118 | Udfyldning med grus i bundsten inkl. vanding.....  | m <sup>2</sup> | 1,80 |
| 2119 | Udfyldning med singels i bundsten.....   | m <sup>2</sup> | 1,47 |
| 2120 | Grusmætning i forbindelse med vanding af indtil 10 cm singels eller skærver.....                     | m <sup>2</sup> | 1,88 |
| 2121 | Tillæg pr. påbegyndt 5 cm.....   | m <sup>2</sup> | 0,79 |
| 2122 | Udlægning af skærvelag 7-8 cm efter retskede.....  | m <sup>2</sup> | 2,90 |
| 2123 | Udlægning af grus indtil 5 cm tykkelse.....  | m <sup>2</sup> | 0,65 |
| 2124 | Udlægning af grus pr. cm yderligere tykkelse.....  | m <sup>2</sup> | 0,14 |
| 2125 | Udlægning af jordfugtig- eller plastisk beton indtil 7 cm  | m <sup>2</sup> | 1,46 |
| 2126 | Tillæg pr. yderligere cm tykkelse.....   | m <sup>2</sup> | 0,18 |

### **Slidlag**

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2201 | Afdækning med skarpt grus i jævnt lag indtil 2 cm..... | m <sup>2</sup> | 0,67 |
| 2202 | Udlægning af perlesten i 1-3 cm tykkelse.....          | m <sup>2</sup> | 0,73 |
| 2203 | Afkostning forud for asfaltering.....                  | m <sup>2</sup> | 1,59 |

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2204 | Udsprøjtning af emulsion indtil 2 kg/m <sup>2</sup> .....  | m <sup>2</sup> | 0,59 |
| 2205 | Udsprøjtning af jævnt lag emulsionssten 5 liter/m <sup>2</sup> .....   | m <sup>2</sup> | 0,48 |
| 2206 | Udførelse af emulsionssprøjtning og pulverbælgning efter macadam indtil 25 kg/m <sup>2</sup> inkl. udstrøning af stenmel eller strandsand..... | m <sup>2</sup> | 3,26 |
| 2207 | Tillæg pr. 1 kg.....   | m <sup>2</sup> | 0,12 |
| 2208 | Ved asfaltering af gange indtil 2 m bredde uden fast afgrænsning eller hvor kantstene ikke sættes i niveau med lægningen tillægges 30 %.       |                |      |
| 2209 | Udmætning med asfaltsand eller betongrus på singels underlag 24-30 kg/m <sup>2</sup> .....   | m <sup>2</sup> | 0,75 |
| 2210 | Udlægning af GAB indtil 110 kg/m <sup>2</sup> .....  | m <sup>2</sup> | 6,25 |
| 2211 | Tillæg pr. yderligere 25 kg/m <sup>2</sup> .....   | m <sup>2</sup> | 1,35 |
| 2212 | Ved veje og pladser over 200 m <sup>2</sup> uden forhindringer reduceres tiden med 25 %  |                |      |

### Komprimering

Komprimeringstiderne er baseret på en gang komprimering pr. 10 cm færdigkomprimeret tykkelse. Derudover skal regnes med en gang komprimering af bunden.

Ved større tykkelser skal der betales for en gang komprimering for hver yderligere påbegyndt 10 cm færdigkomprimeret tykkelse.

Til beregning af fastkomprimerede underlag aftales følgende komprimeringsprocenter at være gældende:

|                          |      |
|--------------------------|------|
| Bundgrus.....            | 65 % |
| Mekanisk stabilt grus... | 65 % |
| Stenmaterialer.....      | 80 % |
| Grus.....                | 70 % |
| Slaggemateriale.....     | 60 % |
| Muldjord.....            | 70 % |
| Ler.....                 | 75 % |
| Jordfugtig beton.....    | 65 % |

af det i henhold til følgesedler leverede antal m<sup>3</sup>  
(løst mål = 100 %)

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 2301 | Pladebredde indtil 30 cm pr. gang.....                                   | m <sup>2</sup> | 0,71 |
| 2302 | Pladebredde over 30 cm indtil 50 cm pr. gang.....                        | m <sup>2</sup> | 0,55 |
| 2303 | Pladebredde over 50 cm pr. gang.....                                     | m <sup>2</sup> | 0,36 |
| 2304 | Komprimering med vibrationstromle indtil 70 cm valsebredde pr. gang..... | m <sup>2</sup> | 0,31 |
| 2305 | Komprimering med vibrationstromle over 70 cm valsebredde pr. gang.....   | m <sup>2</sup> | 0,26 |
| 2306 | Komprimering med jordstøder (mekanisk stempel) pr. gang.....             | m <sup>2</sup> | 2,25 |
| 2307 | Håndstøder færdig komprimeret.....                                       | m <sup>2</sup> | 3,50 |

|                          |  |                |        |
|--------------------------|--|----------------|--------|
| 2308                     | Ved komprimering af arealer over 500 m <sup>2</sup> totalt på pladsen reduceres tiderne med 25 %.  |                |        |
| 2309                     | Sikring - tilfyldning og trædning - af jord langs befæstede arealer i belægningshøjde indtil 20 cm bredde fra alle fritstående kanter..... | lbm.           | 0,90   |
| <b>Blanding af beton</b> |  |                |        |
| 2400                     | For blanding af beton (3 gange kast) betales.....  | m <sup>3</sup> | 102,07 |
| 2401                     | For blanding af beton når blandemaskine (min 140) stilles til rådighed betales.....  | m <sup>3</sup> | 67,15  |
| 2402                     | For blanding af beton, når tvangsblandemaskine stilles til rådighed (min. 200) betales.....  | m <sup>3</sup> | 55,00  |

### § 3 Flise-, klinke- og brostensbelægninger m.v.

#### Generelt

*Gælder for alle belægninger.*

Tiderne omfatter:

*Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkørt inden for 8 m afstand fra nedlægningsstedet - udlægning og planering af grusunderlag indtil 5 cm tykkelse - samt nedlægning af fliser, brosten m.v.*

*For transport af materiale, der er aflæsset udenfor 8 m afstand fra anvendelsesstedet betales efter tabel for transport af materialer. Det er dog en forudsætning, at det ikke var muligt at foretage aflæsning inden for 8 m grænsen.*

*Sækkevogn stilles til rådighed.*

|      |  |  |  |
|------|--|--|--|
| 3001 | De i § 3 nævnte tillæg gælder for udgravning, indtril af materialer, udlægning af grus, komprimering, lægning samt kantsikring. Udsparing omkring brønde opmåles med fliseareal.                             |  |  |
| 3002 | Belægningsarbejder med hældningsgrad:<br>1:3 tillægges 30 %<br>1:2 tillægges 50 %<br>1:1 tillægges 75 %  |  |  |
| 3003 | Isolerede kørefaste belægninger under 40 m <sup>2</sup> tillægges 50 %, når de ikke udføres i forbindelse med andet arbejde.   |  |  |
| 3004 | Belægningsarealer under 35 m <sup>2</sup> tillægges 15 %. Tillægget gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m <sup>2</sup> .                           |  |  |
| 3005 | Flisegange eller fliseborter i indtil 60 cm bredde, som afgrænsning langs plæner, rabatter, mure samt gennem beplantning, græs eller lign. betales efter materialets art og størrelse med et tillæg på 30 %. |  |  |
| 3006 | Lægning af trædefliser (sten) betales efter materialets art og størrelse med et tillæg på 50 % .   |  |  |

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 3007 | Fliser, der lægges med mere end 8 mm fuger, betales med et tillæg på.....  | m <sup>2</sup> | 1,24 |
| 3008 | Tiden for lægning af fliser i andre tykkelser end her nævnt udregnes efter forholdsmetoden.  |                |      |
| 3009 | Græssåning i flise- og klinkebelægningens fuger - i forbindelse med lægningen, indbefatter opfyldning af fuger med harpet muld af affejning af areal - ydes et tillæg til akkordtiden på:<br>Flisestørrelser indtil 2450 cm <sup>2</sup> ..... 20 %<br>Flisestørrelser over 2450 cm <sup>2</sup> .....10 %   |                |      |
| 3010 | Særskilt opkradsning af fuger forud for græssåning i flisearealer betales med et tillæg til akkordtiden på 10 % af lægningstiden.  |                |      |
| 3011 | Ved anvendelse af beton som underlag for flise- og klinkebelægninger tillægges rålæggetiden i grus 25 %. Tillægget dækker alle gener, der kan opstå grundet betonanvendelser, såsom rengøring af værktøjet samt eventuel ophugning og fjernelse af ikke anvendt beton.   |                |      |
| 3012 | Ved omlægning eller omsætning af flise- eller klinkearealer, hvor de bestående arealer skal tages op eller brydes ned, og materialerne renses af, hæves de gældende enhedstider 50 %.<br>Tillægget på 50 % gælder kun for materialer som bliver afrenset. Ellers kun 25 % tillæg.<br>Ved lægning af klinker eller fliser på afrettet bund eller komprimeret bundsikring, udlægges 3 til 5 cm, der komprimeres med overhøjde, så afretning efter skinner kan ske i det komprimerede lag. Mærker efter skinner tilfyldes og trykkes. Komprimering betales i henhold til § 2. |                |      |
| 3013 | Opretning af afgrænsede omsluttede arealer i eksisterende belægninger hæves de gældende enhedstider med:<br>Arealer indtil 20 m <sup>2</sup> ..... 100 %<br>Arealer over 20 m <sup>2</sup> ..... 75 %  |                |      |

### **Betonfliser**

Lægning af betonfliser i ens størrelse og tykkelse i grus uden tilhugning.

Ved paller med fliser under 200 cm<sup>2</sup> aflæsset i mere end en palles højde grundet pladsmangel betales for øverste palle et tillæg for løft på 10 %, såfremt der er gjort opmærksom herpå inden arbejdets start.

Fliser af størrelse indtil 9x27 cm (243 cm<sup>2</sup>).

|      |                                       |                |       |
|------|---------------------------------------|----------------|-------|
| 3100 | Lægning af fliser (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 18,32 |
| 3101 | Lægning af fliser (buede linier)..... | m <sup>2</sup> | 21,00 |

|       |  |                |       |
|-------|--|----------------|-------|
| 3102  | Når fliser skal mikses i mere end 2 farver og fliserne lægges fra paller med 1 farve på hver palle, tillægges 10%                                  |                |       |
| 3103  | Hvor belægnings med fliser (klostersten, romer og rustik) foretages på stier og arealer med en bredde på under 1m tillægges tiderne 15 %.          |                |       |
| 3104  | For anvendelse af koniske fliser omkring plantehuller og kantning - der ikke ligger i niveau og kræver særskilt aftræk - betales et tillæg pr..... | lbm.           | 3,58  |
| 3105  | Ved anvendelse af mere end en størrelse tilpasningssten (hele normalsten er ikke tilpasningssten) betales et tillæg pr.....                        | lbm.           | 2,18  |
| 3106  | Fliser over 9x27 cm og indtil 15x30 cm (450 cm <sup>2</sup> i tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 17,06 |
| 3107  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 19,45 |
| 3108  | do. tykkelse fra 5 cm indtil 7,5 cm (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 18,31 |
| 3109  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 20,86 |
| 3109a | BB betonbrosten indtil 8 cm (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 18,62 |
| 3109b | do. (buede linier) tillægges 15 %.....   |                |       |
| 3110  | Fliser over 15x30 cm og indtil 30x30 cm (450 cm <sup>2</sup> til 900 cm <sup>2</sup> tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....                       | m <sup>2</sup> | 14,66 |
| 3111  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 16,72 |
| 3112  | do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 15,72 |
| 3113  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 17,91 |
| 3114  | Fliser over 30x30 cm og indtil 30x50 cm (901 cm <sup>2</sup> til 1500 cm <sup>2</sup> ) tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....                    | m <sup>2</sup> | 11,69 |
| 3115  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 13,33 |
| 3116  | do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 12,82 |
| 3117  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 14,61 |
| 3118  | Fliser over 30x50 cm og indtil 50x50 cm (1501 cm <sup>2</sup> til 2500 cm <sup>2</sup> tykkelse indtil 5 cm (lige linier).....                     | m <sup>2</sup> | 10,19 |
| 3119  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 11,62 |
| 3120  | do. tykkelse fra 5 indtil 7,5 cm (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 12,82 |
| 3121  | do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 13,59 |
| 3122  | Fliser over 50x50 cm til under 80x63 cm (2501 cm <sup>2</sup> til 5040 cm <sup>2</sup> ) i tykkelse indtil 7,5 cm.....                             | m <sup>2</sup> | 13,16 |
| 3122a | Ved anvendelse af SF-græsfidus tillægges tiderne 15 %.   |                |       |
| 3123  | Kørebanelfliser fra ½ til 1 m <sup>2</sup> store i tykkelse over 7 indtil 10 cm.....   | m <sup>2</sup> | 21,00 |
| 3124  | Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til .....   | m <sup>2</sup> | 15,00 |
| 3125  | Kørebanelfliser fra ½ til 1 m <sup>2</sup> store i tykkelse over 10 indtil 12 cm.....  | m <sup>2</sup> | 24,00 |
| 3126  | Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til.....  | m <sup>2</sup> | 18,00 |
| 3127  | Kørebanelfliser fra ½ til 1 m <sup>2</sup> store i tykkelse over 12 indtil 14 cm.....  | m <sup>2</sup> | 28,00 |



|   |   |                |       |
|---|---|----------------|-------|
| 3128                                      | Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til .....  | m <sup>2</sup> | 22,00 |
| 3129                                      | Kørebanelfliser fra ½ til 1 m <sup>2</sup> i tykkelse over 14 cm.....   | m <sup>2</sup> | 33,00 |
| 3130                                      | Ved anvendelse af hydrauliske hjælpemidler reduceres tiderne til.....   | m <sup>2</sup> | 28,00 |
| 3131                                      | Betonchaussesten 10x10x8,5 cm (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 31,11 |
| 3132                                      | Type SFG 75 o.lign. inkl. opfyldning med muld.....  | m <sup>2</sup> | 15,53 |
| 3133                                      | Græsarmeringsfliser type 2 B o.lign. inkl. opfyldning med muld.....   | m <sup>2</sup> | 17,00 |
| 3133a                                     | Græsarmeringsflise type GA 1 inkl. opfyldning med harpet muld.....  | m <sup>2</sup> | 18,32 |
| 3133b                                     | Græsarmeringsflise type GA 2 inkl. opfyldning med harpet muld.....  | m <sup>2</sup> | 16,04 |
| 3133c                                     | BB betonbrosten græsarmering 8 cm inkl. opfyldning med harpet muld.....   | m <sup>2</sup> | 21,62 |
| 3134                                      | Græsarmeringsfliser hulflisen inkl. opfyldning.....<br>Akkordnr. 3132-3134 tillægges 15 % når arbejdet udføres i buede linier.                            | m <sup>2</sup> | 20,00 |
| 3135                                      | Græssåning i græsarmeringsfliser inkl. afdækning.....   | m <sup>2</sup> | 1,45  |
| 3136                                      | Lægning af fliser som rendesten indtil 60 cm bredde langs en række eller mellem 2 kantsten betales pr.....  | lbm.           | 10,74 |
| 3136a                                     | Sætning af rulleskiftesten af beton f.eks. 7x21x14 cm, 7,5x22,5x15 cm, 10x30x17,5 cm, belægningssten uden låsevirkning. sætning i grus (lige linier)..... | lbm.           | 10,91 |
| 3136b                                     | do. (buede linier).....   | lbm.           | 15,66 |
| 3136c                                     | Hvor akkord nr. 3136a og 3136b sættes i beton tillægges tiderne 25 %.   |                |       |
| 3136d                                     | Vandrende elementer op til 60x30 cm i beton.....  | lbm.           | 15,00 |
| <b>Fliser og belægningssten i mønster</b> |   |                |       |
| 3137                                      | Regelmæssige, ulige og lige store modulfaste fliser i mønster tykkelse indtil 8 cm.....   | m <sup>2</sup> | 18,12 |
| 3138                                      | Fliser i blokforband tillægges 15 %.  |                |       |
| 3139                                      | Ved flisestørrelse over 1600 cm <sup>2</sup> tillægges 5 %.   |                |       |
| 3140                                      | Fliser i flere farver i mønster betales efter størrelse som betonfliser med tillæg på 10 %, dog ikke ved miksede fliser (som f.eks. klostermix o.l.)      |                |       |
| 3141                                      | Flisearealer med indlagte farvede felter betales efter størrelse som betonfliser med et tillæg på 15 % for de farvede arealer.                            |                |       |
| 3142                                      | Ved parkeringspladser betales yderligere for indmåling pr. plads.....   |                | 11,49 |

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 3143 | Flisearealer med indlagte stenbånd tillægges læggeprisen 10 %.<br><i>Stenbånd fradrages arealet, opmåles og betales særskilt.</i> |      |       |
| 3144 | Rendesten udført i stavfliser.....<br>(Evt. + tillæg jf. akkordnr. 3422).   | lbm. | 16,67 |

### **Belægningssten**

**(Typer som f.eks. SF-RMC-IKAST-KB-FISK o.l.)**

|       |  |                |       |
|-------|--|----------------|-------|
| 3145  | Indtil 5 cm tykke.....   | m <sup>2</sup> | 16,93 |
| 3146  | Fra 5-8 cm tykke.....  | m <sup>2</sup> | 18,62 |
| 3147  | Fra 8-10 cm tykke.....   | m <sup>2</sup> | 20,16 |
| 3147a | Når arbejdet i akkord nr. 3145-3147 udføres i buede linier tillægges 15 %.   |                |       |
| 3147b | Belægningssten som i akkord nr. 3145-3147 fabrikeres som græsarmeringssten, betales for lægning inkl. opfyldning med harpet muld efter tiderne i akkord nr. 3145-3147 + tillæg på 3 min. |                |       |
| 3147c | Classico. Ved anvendelse af Classico bruges samme tider som for SF-sten. Ved lægning af Classico mønster aftales prisen herfor inden arbejdets opstart.                                  |                |       |
| 3148  | Opretning af SF og dermed beslægtede sten kan ikke kræves udført i akkord.   |                |       |
| 3149  | Hvor belægningssten foretages på stier og arealer med en bredde på indtil 1 m tillægges tiderne 15 %.  |                |       |
| 3150  | Lægning af rand- og slutsten.....  | lbm.           | 1,69  |
| 3151  | Lægning af kurvsæt (15 sten).....  | sæt            | 18,55 |
| 3152  | Ved arealer med belægningssten over 500 m <sup>2</sup> reduceres priserne med 10 %.<br><i>Anm.</i> Rand- og slutsten samt kurvsæt opmåles med arealet.                                   |                |       |
| 3153  | Belægningsarmeringssten type 35 SF-sten o.lign. inkl. opfyldning.....  | m <sup>2</sup> | 16,55 |
| 3154  | Belægningsarmeringssten type 65 SF-sten o.lign. inkl. opfyldning.....  | m <sup>2</sup> | 23,16 |

### **Tilhugning af fliser og belægningssten**

Pr. tilhugget enhed opmålt i lbm.

|      |   |              |                |
|------|---|--------------|----------------|
| 3155 | Tilhugning og tilpasning af fliser ved lyskasser, trapper, huslinier, kantsten, radier (smiger) og anden fast afgrænsning.....  | lbm.         | 12,07          |
| 3156 | Tilhugning og tilpasning af fliser med afrundede kanter (fas)<br>a: Størrelse indtil 450 cm <sup>2</sup> .....<br>b: Størrelse fra 450 cm <sup>2</sup> til 1000 cm <sup>2</sup> ..... | lbm.<br>lbm. | 21,35<br>14,23 |
| 3157 | Tilhugning og tilpasning af fliser om nedgangsbrønde....  | pr. brønd    | 35,06          |

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 3158 | Tilhugning og tilpasning af fliser om stophaner og rensbrønde..... | stk. | 26,86 |
| 3159 | Tilhugning og tilpasning af fliser om nedløbsrør og stolper.....   | stk. | 16,11 |
| 3160 | Tilhugning af belægningsten.....                                   | stk. | 1,07  |
| 3161 | Tilhugning med håndværktøj tillægges tiderne 20 %.                 |      |       |

### **Klinker**

*De for klinkearbejde anførte tider er inkluderet sortering og øvrige ulemper ved materialets uensartethed ligesom der ikke kan rejses krav om ekstrabetaling for nedlægning ved udskiftning af ituslåede og blasede sten.*

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 3201 | Klinker i blokforband samt klinker med retningsgivende fuger på langs og tværs tillægges 15 %.  |                |       |
| 3202 | Klinkearealer med indlagte stebånd, tillægges læggeprisen 10 %. <i>Stebånd fradrages arealet, opmåles og betales særskilt.</i>  |                |       |
| 3203 | Klinkearealer under 35 m <sup>2</sup> tillægges 15 %.<br>Tillægget gives ikke, hvor der på samme arbejdsplads findes mindst 5 ensartede arealer på hver under 35 m <sup>2</sup> .   |                |       |
| 3204 | Klinkegange i indtil 60 cm bredde, som afgrænsning langs plæner, rabatter, mure samt gennem beplantning, græs eller lignende, betales efter materiale art og størrelse med et tillæg på 15 % for udgravning evt. grusudlægning, komprimering, lægning samt kantsikning. |                |       |
| 3205 | Klinker på fladen alm. (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 18,58 |
| 3206 | Klinker på fladen alm. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 20,49 |
| 3207 | Murstensklinker på fladen alm. (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 21,28 |
| 3208 | Murstensklinker på fladen alm. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 23,49 |
| 3209 | Klinker på fladen i mønster uden lederskifte.....   | m <sup>2</sup> | 20,65 |
| 3210 | Murstenklinker på fladen i mønster uden lederskifte.....  | m <sup>2</sup> | 23,58 |
| 3211 | Klinker på kant (liggende) alm. (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 29,16 |
| 3212 | Klinker på kant (liggende) alm. (buede linier).....   | m <sup>2</sup> | 32,03 |
| 3213 | Murstensklinker på kant (liggende) alm. (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 36,61 |
| 3214 | Murstensklinker på kant (liggende) alm. (buede linier)....  | m <sup>2</sup> | 40,21 |
| 3215 | Klinker på kant (liggende) i mønster uden lederskifte.....  | m <sup>2</sup> | 34,49 |
| 3216 | Murstensklinker på kant (liggende) i mønster uden lederskifte.....  | m <sup>2</sup> | 43,37 |

### **Klinkekanter**

|      |   |      |      |
|------|---|------|------|
| 3217 | Stebånd på klinker på fladen i og langs flisearealer pr. rk             | lbm. | 2,78 |
| 3218 | Do. på tværs på fladen pr. rk.....                                      | lbm. | 3,63 |
| 3219 | Stebånd af klinker på kant på langs i og langs flisearealer pr. rk..... | lbm. | 3,58 |
| 3220 | Do på tværs på kant pr. rk. ....  | lbm. | 8,32 |

*Anm.* Stenbelægninger i større bredder end 2 rækker opmåles og betales pr. m<sup>2</sup>.

I tilfælde, hvor materialet er af beton samt klinker fradrages tiden 10 %.

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 3221 | Udgravning til kop- og standerskifte alm. jord.....  | lbm. | 4,27  |
| 3222 | Udgravning til kop- og standerskifte, fast jord.....   | lbm. | 7,41  |
| 3223 | Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte alm. jord.....   | lbm. | 1,74  |
| 3224 | Udgravning til klinker i løbe- og rulleskifte, fast jord.....  | lbm. | 3,07  |
| 3225 | Lægning af klinkekanter i sand eller jord på fladen på langs (lige linier).....                                  | lbm. | 3,07  |
| 3226 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 4,39  |
| 3227 | Klinkekanter i sand eller jord på fladen på tværs (lige linier).....   | lbm. | 4,99  |
| 3228 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 7,48  |
| 3229 | Klinkekanter i sand eller jord i løbeskifte (lige linier).....   | lbm. | 3,85  |
| 3230 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 5,85  |
| 3231 | Klinkekanter i sand eller jord i rulleskifte (lige linier).....  | lbm. | 12,82 |
| 3232 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 19,02 |
| 3233 | Klinkekanter i sand eller jord i kopskifte (ligelinier).....   | lbm. | 6,53  |
| 3234 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 9,81  |
| 3235 | Klinkekanter i and eller jord i standardskifte (lige linier)..   | lbm. | 18,64 |
| 3236 | Do. (buede linier).....  | lbm. | 27,98 |
| 3237 | Ved nedlægning i beton forhøjes tiderne 25 %.  |      |       |
| 3238 | Ved sammenklæbning med lip eller tilsvarende produkt hæves gruslæggertiderne 100 % for de behandlede materialer. |      |       |

### **Tilhugning af klinker**

(Inkl. hugning af ukurante vinkler) pr. tilhugget enhed opmålt i lbm.

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 3239 | Tilhugning af klinker langs kantsten, mure, borter eller anden begrænsning..... | lbm. | 23,52 |
| 3240 | Tilhugning af klinker om brønde, under Ø 31 cm.....                             | stk. | 27,34 |
| 3241 | Tilhugning af klinker for runde brønde, der måler Ø 31 cm og derover.....       | stk. | 40,96 |
| 3242 | Tilhugning af klinker om stolper, nedløbsrør og stophaner m.m.....              | stk. | 12,05 |

### **Brudfliser**

*Tiderne omfatter grusning og vanding.*

*Trædefliser se akkordnr. 3006*

### **Betonfliser.**

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 3301 | Lægning af betonfliser på grusunderlag alm. tilpasning.... | m <sup>2</sup> | 51,30 |
| 3302 | Do. fugetolerance 1-4 cm.....                              | m <sup>2</sup> | 63,39 |
| 3303 | Do. fugetolerance 1-2 cm.....                              | m <sup>2</sup> | 75,51 |

### Naturstensbrudfliser

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 3304 | Lægning af Nexø- og Ølandsbrud på grusunderlag alm. tilpasning..... | m <sup>2</sup> | 59,15 |
| 3305 | Do. fugetolerance 1-4 cm.....                                       | m <sup>2</sup> | 78,60 |
| 3306 | Do. fugetolerance 1-2 cm.....                                       | m <sup>2</sup> | 97,96 |
| 3307 | Lægning af Oppdalsbrud på grusunderlag alm. tilpasning..            | m <sup>2</sup> | 53,32 |
| 3308 | Do. fugetolerance 1-4 cm.....                                       | m <sup>2</sup> | 70,62 |
| 3309 | Do. fugetolerance 1-2 cm.....                                       | m <sup>2</sup> | 87,89 |

### Andre naturstensfliser

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 3310 | Lægning af regelmæssige ulige store fliser af Nexø- og Ølandssten eller anden natursten med almindelig tilpasning på grusunderlag uden lige store fuger..... | m <sup>2</sup> | 48,34 |
| 3311 | Do. fugetolerance 1-2 cm.....  | m <sup>2</sup> | 80,59 |
| 3312 | Opkradsning af fuger i brudflisearealer. såning af græs, tilfyldning med jord og affejning af areal.....   | m <sup>2</sup> | 2,35  |
| 3313 | Do. uden opkradsning.....  | m <sup>2</sup> | 1,38  |

### Granitstensbelægninger

#### Generelt

Tider omfatter:

*Komprimering med håndstempel og udfyldning i fugerne med grus, jord eller beton.*

|       |  |                |        |
|-------|--|----------------|--------|
| 3400  | Anvendelse af beton som sætte- og fugemateriale, til og med 10 cm tykkelse,                        | m <sup>3</sup> | 40,29  |
| 3401  | Når vibrator stilles til rådighed reduceres sættetiderne med 10 %.                                 |                |        |
| 3402  | Hvor materialerne i akkord nr. 3403-3415 er af beton reduceres tiderne med 35 %.                   |                |        |
| 3403  | Sætning af brosten lige linier i grus.....   | m <sup>2</sup> | 45,38  |
| 3404  | Sætning af brosten lige linier i beton.....  | m <sup>2</sup> | 50,82  |
| 3405  | Sætning af brosten buede linier i grus.....  | m <sup>2</sup> | 53,24  |
| 3406  | Sætning af brosten i buede linier i beton.....   | m <sup>2</sup> | 59,29  |
| 3407  | Sætning af chaussersten lige linier i grus.....  | m <sup>2</sup> | 47,55  |
| 3408  | Sætning af chaussersten lige linier i beton.....   | m <sup>2</sup> | 55,95  |
| 3409  | Sætning af chaussersten buede linier i grus.....   | m <sup>2</sup> | 48,08  |
| 3410  | Sætning af chaussersten buede linier i beton.....  | m <sup>2</sup> | 58,99  |
| 3410a | Hvor chaussersten lægges i påfuglemønster tillægges tiderne 20 % i forhold til tiden i lige linier |                |        |
| 3411  | Sætning af mosaiksten lige linier i grus.....  | m <sup>2</sup> | 91,19  |
| 3412  | Sætning af mosaiksten lige linier i beton.....   | m <sup>2</sup> | 117,58 |
| 3413  | Sætning af mosaiksten buede linier i grus.....   | m <sup>2</sup> | 90,23  |
| 3414  | Sætning af mosaiksten buede linier i beton.....  | m <sup>2</sup> | 112,75 |



|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 3415 | Granitstengange i bredde indtil 1,5 m med lige afgrænsning med granitstensborter i begge sider betales for tilpasning og udfyldning mellem borterne..... | m <sup>2</sup> | 41,38 |
| 3416 | Tilhugning af brosten.....   | stk.           | 3,25  |
| 3417 | Tilhugning af chaussesten.....   | stk.           | 1,62  |
|      | <i>Hvor der kræves lige afgrænsning af kanter betales kanten som bort og omåles særskilt.</i>  |                |       |
| 3418 | Lægning af håndsten (piksten) uden pakning.....  | m <sup>2</sup> | 36,63 |
| 3419 | Lægning af håndsten (piksten) med pakning.....   | m <sup>2</sup> | 46,48 |
| 3420 | Lægning af håndsten (piksten) i beton, kort afrundet flade opad.....   | m <sup>2</sup> | 55,82 |
| 3421 | Lægning af håndsten (piksten) i grus, kort afrundet flade opad.....  | m <sup>2</sup> | 44,68 |
| 3422 | Stenbelægning i profil (rendestene, oprundede kanter mv.) betales med belægningstiden pr. m <sup>2</sup> i grus med et tillæg på 35 %.                   |                |       |
| 3423 | Borter/bånd af brosten sat i grus, lige linier pr. rk.....   | lbm.           | 9,46  |
| 3424 | Borter/bånd af brosten sat i grus, buede linier pr. rk.....  | lbm.           | 10,95 |
| 3425 | Borter/bånd af brosten sat i beton lige linier pr. rk.....   | lbm.           | 11,81 |
| 3426 | Borter/bånd af brosten sat i beton buede linier pr. rk.....  | lbm.           | 13,87 |
| 3427 | Borter/bånd af fortovssten i og langs flisearealer pr. rk....  | lbm.           | 6,97  |
| 3428 | Borter/bånd af fortovssten sat i grus lige linier pr. rk.....  | lbm.           | 7,04  |
| 3429 | Borter/bånd af fortovssten sat i grus buede linier pr. rk....  | lbm.           | 8,28  |
| 3430 | Borter/bånd af fortovssten sat i beton lige linier pr. rk....  | lbm.           | 9,15  |
| 3431 | Borter/bånd af fortovssten sat i beton buede linier pr. rk..   | lbm.           | 10,34 |
| 3432 | Borter/bånd af chaussesten sat i grus lige linier pr. rk.....  | lbm.           | 6,64  |
| 3433 | Borter/bånd af chaussesten sat i grus buede linier pr. rk...   | lbm.           | 7,55  |
| 3434 | Borter/bånd af chaussesten sat i beton lige linier pr. rk.....   | lbm.           | 8,28  |
| 3435 | Borter/bånd af chaussesten sat i beton buede linier pr. rk..   | lbm.           | 9,41  |
| 3436 | Stenbelægnings i større bredder end 2 rækker opmåles og betales pr. m <sup>2</sup> .....   |                |       |
| 3437 | Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. lige linier.....  | lbm.           | 9,57  |
| 3438 | Borter af mosaiksten sat i grus indtil 4 rk. pr. rk. buede linier.....   | lbm.           | 11,02 |
| 3439 | Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. lige linier.....   | lbm.           | 11,99 |
| 3440 | Borter af mosaiksten sat i beton indtil 4 rk. pr. rk. buede linier.....  | lbm.           | 13,75 |
| 3441 | Borter/bånd af bordursten i og langs flisearealer pr. rk. Stenbånd og borter er beregnet pr. enkelt skifte.....  | lbm.           | 38,96 |
| 3442 | Opkradsning af fuger i chaussestensarealer såning af græs, tilfyldning af fuger med harpet jord og affejning af areal.....                               | m <sup>2</sup> | 4,37  |
| 3443 | Do. uden opkradsning.....  | m <sup>2</sup> | 2,72  |
| 3444 | Opkradsning af fuger i brostensarealer såning af græs, tilfyldning af fuger med harpet muld og affejning af arealet.....                                 | m <sup>2</sup> | 2,90  |

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 3445 | Som 3444 uden opkradsning af fuger.....  | m <sup>2</sup> | 1,75 |
| 3446 | Vanding og mætning til fuger er opfyldt efter 3444<br>indtil 25 m <sup>2</sup> ..... | m <sup>2</sup> | 2,72 |
|      | over 25 m <sup>2</sup> .....   | m <sup>2</sup> | 1,75 |

### Udfyldning med mosaiksten sat i beton

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 3501 | 30 cm nedløbsbrønde i beton 50x50 cm pr. brønd uden<br>tilhugning.....  | stk. | 18,55 |
| 3502 | 60 cm gennemløbsbrønd i beton 80x80 cm pr. brønd uden<br>tilhugning.....  | stk. | 29,95 |
| 3503 | Tagnedløb 35x35 cm uden tilhugninger.....   | stk. | 8,02  |
|      | Tiderne gælder både for granit- og betonmosaiksten.   |      |       |
| 3504 | Ved sætning af beton- og granitkugler samt søsten<br>omkring brønde, træer o.lign., hvor arealerne bliver under<br>3 m <sup>2</sup> forhøjes læggetiden 20 %. |      |       |
| 3505 | Hvor tilhugning forlanges ved udfyldning af mosaiksten<br>omkring brønde forhøjes tiderne 40 %.   |      |       |

### Træbelægninger

Samtlige tider er ekskl. underlag.

|      |  |                |       |
|------|--|----------------|-------|
| 3601 | Lægning af træfliser 50x60 cm.....                                 | m <sup>2</sup> | 8,19  |
| 3602 | Lægning af træfliser 80x80 cm.....                                 | m <sup>2</sup> | 6,11  |
| 3603 | Lægning af brugte sveller.....                                     | m <sup>2</sup> | 32,14 |
| 3604 | Lægning af nye sveller.....  | m <sup>2</sup> | 26,30 |
|      | <i>Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle:</i> |                |       |
| 3605 | Med motorsav.....  | stk.           | 8,76  |
| 3606 | Med håndsav.....   | stk.           | 23,37 |
| 3607 | Udlægning af strøer 40/65 mm og 40/75 mm.....                      | lbm.           | 5,80  |
| 3608 | Udlægning af strøer 50/100 mm og 65/130 mm.....                    | lbm.           | 6,25  |
| 3609 | Lægning af 1x4" (25x100 mm) brædder.....                           | m <sup>2</sup> | 13,59 |
| 3610 | Lægning af 1x5" (25x125 mm) brædder.....                           | m <sup>2</sup> | 11,74 |
| 3611 | Lægning af 1x6" (25x150 mm) brædder.....                           | m <sup>2</sup> | 10,05 |
| 3612 | Lægning af træskiver i grus uden tilskæring.....                   | m <sup>2</sup> | 25,23 |
| 3613 | Lægning af træterninger med overflademål indtil 13x13<br>cm.....   | m <sup>2</sup> | 30,21 |

## § 4 Kantsten og sandkasser

*Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske  
hjælpemidler stilles til rådighed.*

*Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved  
anvendelse af tekniske hjælpemidler, optages forhandling  
i hvert enkelt tilfælde.*

### Kantsten

*Udgravning til kantsten i indtil 30 cm bredde og 40 cm  
dybde:*

|       |   |      |       |
|-------|---|------|-------|
| 4001  | Alm.....  | lbm. | 4,27  |
| 4002  | Fast jord.....  | lbm. | 7,41  |
|       | <i>Tillæg for hver yderligere påbegyndt 1 cm dybde:</i>   |      |       |
| 4003  | Alm. jord.....  | lbm. | 0,16  |
| 4004  | Fast jord.....  | lbm. | 0,26  |
| 4005  | Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i grus,<br>bredde indtil 15 cm.....                             | lbm. | 9,33  |
| 4006  | Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i slagger<br>eller jord, bredde indtil 15<br>cm.....            | lbm. | 10,28 |
| 4007  | Sætning af betonkantsten højde indtil 20 cm i beton,<br>bredde indtil 15 cm.....                            | lbm. | 11,69 |
| 4008  | Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30<br>cm i grus, bredde indtil 15 cm.....               | lbm. | 10,07 |
| 4009  | Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30<br>cm i slagger eller jord, bredde indtil 15 cm..... | lbm. | 11,09 |
| 4010  | Sætning af betonkantsten højde over 20 cm og indtil 30<br>cm i beton, bredde indtil 15 cm.....              | lbm. | 12,59 |
| 4010a | Kantsten med en bredde over 15 cm tillægges 15 % af<br>sættetiden for bredde indtil 15 cm.                  |      |       |
| 4011  | Kantsten pålimet eller sømmet på.....   | lbm. | 11,20 |
| 4012  | Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i grus.....  | lbm. | 12,60 |
| 4013  | Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i<br>grus.....  | lbm. | 15,40 |
| 4014  | Granitkantsten 10-12 og 12-13 DS 140 i slagger eller jord   | lbm. | 13,92 |
| 4015  | Granitkantsten 15 DS 140 samt vinkel- og fastkantsten i<br>slagger eller jord.....                          | lbm. | 17,00 |
| 4016  | Granitkantsten 10-12 og 12-12 DS 140 i beton.....   | lbm. | 15,70 |
| 4017  | Granitkantsten 15 DS samt vinkel- og fastkantsten i beton   | lbm. | 19,18 |
|       | <i>Ved sætning af granitkantsten på over 1 m forhøjes<br/>tiderne i 4012-4017 med 10 %.</i>                 |      |       |
| 4018  | Brosten som kant i grus, lige linier pr. rk.....  | lbm. | 5,00  |
| 4019  | Brosten som kant i grus buede linier pr. rk.....  | lbm. | 6,20  |
| 4020  | Brosten som kant sat i beton lige linier pr. rk.....  | lbm. | 6,67  |
| 4021  | Brosten som kant sat i beton, buede linier pr. rk.....  | lbm. | 7,87  |
| 4022  | Tilhugning af granitkantsten for tilpasning hvor hele<br>kantsten ikke kan anvendes.....                    | stk. | 17,18 |
| 4023  | Tilhugning af granitkantsten i smig.....  | stk. | 21,86 |
| 4024  | Plænekantsten indtil 20 cm højde i tykkelse indtil 7 cm i<br>grus eller jord.....                           | lbm. | 5,98  |
| 4025  | Do. (sat i beton).....  | lbm. | 7,53  |
|       | <i>Plænekantstens tykkelse måles i nedadvendt kant.</i>   |      |       |
| 4026  | Tilhugning af betonkantsten for tilpasning hvor hele<br>kantsten ikke kan anvendes.....                     | stk. | 8,74  |
| 4027  | Tilhugning af smig.....   | stk. | 13,42 |
| 4028  | For sætning af kantsten i buede linier over radius 5<br>tillægges 15 % af tiden for sætning i grus.         |      |       |

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 4029 | For sætning af kantsten i buede linier under radius 5 tillægges 35 % af tiden for sætning i grus.   |                |       |
| 4030 | Anvendelse af beton.....  | m <sup>3</sup> | 40,29 |
| 4031 | Ved omsætning af kantsten i grus, slagger eller jord, hvor de pågældende antal meter skal tages op og sættes på ny, tillægges de gældende enhedstider 25 %. |                |       |

### **Sandkasser**

|       |   |                |       |
|-------|---|----------------|-------|
| 4102  | Opstilling af sandkasseelementer. Lige linier 63x120 cm..               | stk.           | 18,48 |
| 4103  | Lige linier 63x90 cm.....   | stk.           | 13,80 |
| 4104  | Lige linier 63x70 cm.....   | stk.           | 10,76 |
| 4105  | Buede linier 63x120 cm.....   | stk.           | 23,14 |
| 4106  | Buede linier 63x90 cm.....  | stk.           | 16,60 |
| 4107  | Buede linier 63x70 cm.....  | stk.           | 13,58 |
| 4108  | Opstilling af sandkasseelementer K.K. lige linier.....                  | stk.           | 5,47  |
| 4109  | Opstilling af sandkasseelementer K.K. buede linier.....                 | stk.           | 6,61  |
| 4110  | Opstilling af sandkasseelementer 30x40x75 cm lige linier.               | stk.           | 15,73 |
| 4111  | Do. buede linier.....   | stk.           | 19,69 |
| 4111a | Betonelement 30x30x60 cm lige linier.....                               | lbm.           | 15,73 |
| 4111b | Betonelement 30x30x60 cm buede linier.....                              | lbm.           | 19,69 |
| 4111c | Betonelement 30x30x90 cm lige linier.....                               | lbm.           | 17,73 |
| 4111d | Betonelement 30x30x90 cm buede linier.....                              | lbm.           | 21,69 |
|       | <i>Der stilles sækkevogn og skruetvinger eller tænger til rådighed.</i> |                |       |
| 4112  | Fortovsfliser lodret på højkant.....                                    | stk.           | 11,09 |
| 4113  | Fortovsfliser lodret på langs.....                                      | stk.           | 10,64 |
| 4114  | Montering af træbeklædning på sandkassekanter.....                      | lbm.           | 11,02 |
| 4115  | Tillæg for hjørner.....   | stk.           | 5,47  |
| 4116  | Betonplantesten sat i jord, lige linier.....                            | m <sup>2</sup> | 40,09 |
| 4117  | Betonplantesten sat i jord, buede linier.....                           | m <sup>2</sup> | 50,17 |
| 4118  | Tillæg for hjørner pr. m højde.....                                     | lbm.           | 13,70 |
| 4119  | Betonplantesten sat i beton, lige linier.....                           | m <sup>2</sup> | 50,59 |
| 4120  | Betonplantesten sat i beton, buede linier.....                          | m <sup>2</sup> | 60,28 |
| 4121  | Bundskifte.....   | lbm.           | 5,72  |
| 4122  | For anvendelse af beton.....  | m <sup>3</sup> | 40,29 |

## **§ 5**

### **Støttemure**

#### **Generelt**

*Tiderne omfatter:*

*Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkøbt inden for 8 m's afstand fra anvendelsesstedet - samt opsætning af støttemuren.*

*Ved opsætning af støttemure skal jorden stemples i en bredde af murens halve højde fra murens bagkant, dog ikke under 60 cm bredde.*

Ved opsætning af mure over 1 meters højde, hvor materialerne aflæsses ved murens fod, betales for løft efter tabel i § 1.

*Ved plantning i mur henvises til § 8.*

Ved arbejde med opsætning af galger aftales betaling herfor såfremt egnet materiale ikke er leveret på arbejdsstedet.

*Ved dræning henvises til § 1.*

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 5001 | Ved omsætning af støttemure, hvor materialerne skal afrenses tillægges de gældende enhedstider 50 %.  |                |       |
| 5002 | Ved omsætning af støttemure inden for 1 år, hvor sætninger hidrører fra andre entreprenørers manglende komprimering eller uforudseelige ændringer i projektet inden for samme tidsrum tillægges de gældende enhedstider 25 %. |                |       |
| 5003 | Udfyldning af fundamenter under og bag mur med slagge, grus, nødesten, singels inkl. komprimering.....  | m <sup>3</sup> | 28,86 |
| 5004 | Muld og ler betales tilsvarende, såfremt det ikke ligger bag mur inden for grænsen af kast (2m).  |                |       |
| 5005 | Anvendelse af beton.....  | m <sup>3</sup> | 40,29 |
| 5006 | Udhugning til plantehuller.....   | pr. stk.       | 2,47  |
| 5007 | Støttemure, der ikke måler over 20 m <sup>2</sup> , betales med et tillæg til tiderne på 25 % af opsætningstiderne inkl. opsætning af hjørner, udlægning af bundskifte, tilhugning, limning og slip.                          |                |       |

*Gennemløbende mure, der kun afbrydes af indgangspartier med murgennembrud til gennemgang eller trappe, berettiger ikke til tillægget, såfremt det samlede areal overstiger 20 m<sup>2</sup>.*

|      |   |  |  |
|------|---|--|--|
| 5008 | Tillæg for buede linier med 10 %.<br><i>Opmåling sker fra murens underkant.</i> |  |  |
|------|---|--|--|

### **Kampestensmur**

|      |   |                |        |
|------|---|----------------|--------|
| 5101 | Opsætning af kampestensmur uden anvendelse af mørtel og uden tilhugning i højde indtil 1 m (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 106,36 |
| 5102 | Tillæg for højde over 1 m.....  | m <sup>2</sup> | 15,29  |
| 5103 | Tilsvarende mur indtil 1 m højde (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 123,68 |
| 5104 | Tillæg for højde over 1 m.....  | m <sup>2</sup> | 17,30  |
| 5105 | Udvendige hjørner pr. m højde.....  | lbm.           | 32,27  |
| 5106 | Indvendige hjørner pr. m højde.....   | lbm.           | 15,81  |
| 5107 | Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske hjælpemidler stilles til rådighed.<br>Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved anvendelse af tekniske hjælpemidler optages forhandling hver enkelt tilfælde. |                |        |

| <b>Betonplantestensmur (P.H. mur)</b> |   |                |       |
|---------------------------------------|---|----------------|-------|
| 5201                                  | Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (lige linier).....                        | m <sup>2</sup> | 42,85 |
| 5202                                  | Betonplantestensmur, højde indtil 1 m (buede linier).....                       | m <sup>2</sup> | 53,40 |
| 5203                                  | Tillæg for indv. hjørner indtil 1 m højde.....                                  | lbm.           | 13,47 |
| 5204                                  | Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde.....                                   | lbm.           | 27,13 |
| 5205                                  | Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m lige linier.....               | m <sup>2</sup> | 46,74 |
| 5206                                  | Betonplantestensmur, højde over 1 m indtil 1,5 m buede linier.....              | m <sup>2</sup> | 56,63 |
| 5207                                  | Tillæg for indv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....                             | lbm.           | 14,87 |
| 5208                                  | Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....                              | lbm.           | 29,84 |
| 5209                                  | Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m lige linier.....             | m <sup>2</sup> | 58,45 |
| 5210                                  | Betonplantestensmur, højde over 1,5 m indtil 2,5 m buede linier.....            | m <sup>2</sup> | 68,36 |
| 5211                                  | Tillæg for indv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....                           | lbm.           | 16,87 |
| 5212                                  | Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....                            | lbm.           | 33,92 |
| 5213                                  | Bundskifte.....   | lbm.           | 5,53  |
| 5214                                  | Tilhugning af P.H. sten for tilpasning i støttemure.....                        | stk.           | 3,26  |
| 5215                                  | Tilhugning af ukurante vinklede hjørner pr. m højde.....                        | lbm.           | 52,02 |
| 5216                                  | Tilhugning pr. skift der slippes i terræn.....                                  |                | 5,35  |
| <b>Knækflise- og Montebellomur</b>    |   |                |       |
| 5301                                  | Knækflisemur, højde indtil 1 m (lige linier).....                               | m <sup>2</sup> | 60,05 |
| 5302                                  | Knækflisemur, højde indtil 1 m (buede linier).....                              | m <sup>2</sup> | 66,06 |
| 5303                                  | Tillæg for indv. hjørner indtil 1 m højde.....                                  | lbm.           | 16,86 |
| 5304                                  | Tillæg for udv. hjørner indtil 1 m højde.....                                   | lbm.           | 33,66 |
| 5305                                  | Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (lige linier)....                     | m <sup>2</sup> | 66,06 |
| 5306                                  | Knækflisemur, højde over 1 m indtil 1,5 m (buede linier)..                      | m <sup>2</sup> | 72,63 |
| 5307                                  | Tillæg for indv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....                             | lbm.           | 18,36 |
| 5308                                  | Tillæg for udv. hjørner over 1 m indtil 1,5 m.....                              | lbm.           | 36,69 |
| 5309                                  | Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (lige linier).....                    | m <sup>2</sup> | 84,15 |
| 5310                                  | Knækflisemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m (buede linier)..                      | m <sup>2</sup> | 92,76 |
| 5311                                  | Tillæg for indv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....                           | lbm.           | 47,24 |
| 5312                                  | Tillæg for udv. hjørner over 1,5 m indtil 2,5 m.....                            | lbm.           | 96,04 |
| 5313                                  | Bundskifte.....   | lbm.           | 5,46  |
| 5314                                  | Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde.....                      | lbm.           | 56,93 |
| 5315                                  | Tilhugning af knækfliser for tilpasning.....                                    | stk.           | 2,19  |
| 5316                                  | Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved knækflisemur.....                 | lbm.           | 6,53  |
| 5317                                  | Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved knækflisemur (punktlimning)..... | lbm.           | 3,23  |
| 5318                                  | Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....                                      |                | 5,34  |
| 5319                                  | Benyttes knækfliser med bagsiden udad, tillægges tiderne 10 %.                  |                |       |
| 5320                                  | Hvor der anvendes hulknækfliser, tillægges 10 %.                                |                |       |

|   |  |                |        |
|---|--|----------------|--------|
| <b>Klinkemur</b>  |  |                |        |
| 5401  | Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (lige linier).....                  | m <sup>2</sup> | 61,28  |
| 5402  | Klinkemur sat i jord, højde indtil 60 cm (buede linier)....                  | m <sup>2</sup> | 67,44  |
| 5403  | Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (lige linier).....                   | m <sup>2</sup> | 76,70  |
| 5404  | Klinkemur sat i beton, højde over 60 cm (buede linier).....                  | m <sup>2</sup> | 84,89  |
| 5405  | Bundskifte.....  | lbm.           | 6,68   |
| 5406  | Tilhugning af ukurante vinkler og hjørner pr. m højde.....                   | lbm.           | 63,47  |
| 5407  | Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde.....                             | lbm.           | 17,01  |
| 5408  | Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....                               | lbm.           | 21,28  |
| 5409  | Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....                              | lbm.           | 34,06  |
| 5410  | Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....                                | lbm.           | 42,59  |
| 5411  | Anvendelse af asfaltlim i afdækningslaget ved klinkemur..                    | lbm.           | 6,23   |
| 5412  | Anvendelse af speciallim i afdækningslaget ved klinkemur (punktlimning)..... | lbm.           | 2,95   |
| 5413  | Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....                                   |                | 4,85   |
| <b>Brøstens- og chaussestenmur</b>  |  |                |        |
| 5501  | Brøstensmur indtil 60 cm højde (lige linier).....                            | m <sup>2</sup> | 58,26  |
| 5502  | Brøstensmur indtil 60 cm højde (buede linier).....                           | m <sup>2</sup> | 72,85  |
| 5503  | Brøstensmur over 60 cm højde sat i beton (lige linier)....                   | m <sup>2</sup> | 79,62  |
| 5504  | Brøstensmur over 60 cm højde, sat i beton (buede linier)..                   | m <sup>2</sup> | 99,46  |
| 5505  | Bundskifte.....  | lbm.           | 4,23   |
| 5506  | Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....                              | lbm.           | 29,50  |
| 5507  | Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....                                | lbm.           | 36,87  |
| 5508  | Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde.....                             | lbm.           | 14,73  |
| 5509  | Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....                               | lbm.           | 18,43  |
| 5510  | Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....                                   |                | 4,85   |
| 5511  | Tilhugning af brosten for tilpasning, ekskl. hjørner.....                    | stk.           | 2,95   |
| 5512  | Chaussestenmur indtil 60 cm højde (lige linier).....                         | m <sup>2</sup> | 75,22  |
| 5513  | Chaussestenmur indtil 60 cm højde (buede linier).....                        | m <sup>2</sup> | 91,35  |
| 5514  | Chaussestenmur over 60 cm højde (lige linier).....                           | m <sup>2</sup> | 98,05  |
| 5515  | Chaussestenmur over 60 cm højde (buede linier).....                          | m <sup>2</sup> | 119,52 |
| 5516  | Bundskifte.....  | lbm.           | 5,09   |
| 5517  | Tillæg for udv. hjørner indtil 60 cm højde.....                              | lbm.           | 22,14  |
| 5518  | Tillæg for udv. hjørner over 60 cm højde.....                                | lbm.           | 27,67  |
| 5519  | Tillæg for indv. hjørner indtil 60 cm højde.....                             | lbm.           | 11,07  |
| 5520  | Tillæg for indv. hjørner over 60 cm højde.....                               | lbm.           | 13,83  |
| 5521  | Tillæg pr. skift der slippes i terræn.....                                   |                | 3,64   |
| 5522  | Tilhugning af chaussesten for tilpasning ekskl. hjørner....                  | stk.           | 1,47   |
| 5523  | For anvendelse af beton forhøjes tiderne med 25 %.                           |                |        |
| <b>SF-Støjmur</b>   |  |                |        |
| Nedenstående tider gælder for tæt mur. Ved åben mur nedskæres tiderne med 20 %. |  |                |        |
| 5601  | SF-Støjmur, højde indtil 1 m (lige linier).....                              | m <sup>2</sup> | 50,00  |

|       |  |                |       |
|-------|--|----------------|-------|
| 5602  | Do. (buede linier).....                                  | m <sup>2</sup> | 64,00 |
| 5603  | Tillæg for indvendigt hjørne indtil 1 m.....             | lbm.           | 16,00 |
| 5604  | Tillæg for udvendigt hjørne indtil 1 m.....              | lbm.           | 32,00 |
| 5605  | SF-Støjmur, højde mellem 1m og 1,5 m (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 56,00 |
| 5606  | Do. (buede linier).....                                  | m <sup>2</sup> | 68,00 |
| 5607  | Indvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m.....                 | lbm.           | 18,00 |
| 5608  | Udvendigt hjørne mellem 1 og 1,5 m.....                  | lbm.           | 36,00 |
| 5609  | SF-Støjmur, højde mellem 1,5 og 2,5 m (lige linier)..... | m <sup>2</sup> | 70,00 |
| 5610  | do. (buede linier).....                                  | m <sup>2</sup> | 82,00 |
| 5611  | Indvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m.....               | lbm.           | 20,00 |
| 5612  | Udvendigt hjørne mellem 1,5 og 2,5 m.....                | lbm.           | 41,00 |
| 5613  | Bundskifte (lige linier).....                            | lbm.           | 20,00 |
| 5613a | Bundskifte (buede linier).....                           | lbm.           | 26,50 |
| 5614  | Tilhugning af SF-Støjmursten.....                        | stk.           | 5,00  |
| 5615  | Tilhugning af SF-Støjmursten i hjørner.....              | lbm.           | 65,00 |
| 5616  | Tillæg for skift der slippes i terræn.....               |                | 7,00  |
| 5617  | Tillæg for limning af hjørner.....                       | lbm.           | 9,00  |

### **Nexø- og Ølandsmur**

*Ølandsmur med vandret og lodret fuge af forud tilhugne sten inkl. underhugning:*

|      |  |                |        |
|------|--|----------------|--------|
| 5701 | Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....          | m <sup>2</sup> | 148,89 |
| 5702 | Do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 163,78 |
| 5703 | Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linie).....          | m <sup>2</sup> | 165,28 |
| 5704 | Do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 180,16 |
| 5705 | Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....           | m <sup>2</sup> | 181,78 |
| 5706 | Do. (buede linier).....  | m <sup>2</sup> | 198,15 |
| 5707 | Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. underhugning..... | m <sup>2</sup> | 158,77 |

*Nexø med vandret og lodret fuge af forud tilhugne sten inkl. underhugning (rustikmur):*

|      |   |                |        |
|------|---|----------------|--------|
| 5708 | Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....     | m <sup>2</sup> | 109,15 |
| 5709 | Do. (buede linier).....                                   | m <sup>2</sup> | 120,10 |
| 5710 | Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier).....    | m <sup>2</sup> | 125,58 |
| 5711 | Do. (buede linier).....                                   | m <sup>2</sup> | 136,48 |
| 5712 | Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....      | m <sup>2</sup> | 138,12 |
| 5713 | Do. (buede linier).....                                   | m <sup>2</sup> | 150,14 |
| 5714 | Tilhugning af sten til ovenstående mur inkl. underhugning | m <sup>2</sup> | 143,92 |

*Skallemur af Nexø-sten med tilhugning til vandret og lodret fuge inkl. tilhugning:*

|      |  |                |        |
|------|--|----------------|--------|
| 5715 | Opsætning i jord, højde indtil 1 m (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 367,24 |
| 5716 | Do. (buede linier).....                                | m <sup>2</sup> | 403,96 |
| 5717 | Opsætning i beton, højde indtil 1 m (lige linier)..... | m <sup>2</sup> | 383,61 |
| 5718 | Do. (buede linier).....                                | m <sup>2</sup> | 420,33 |
| 5719 | Opsætning i beton, højde over 1 m (lige linier).....   | m <sup>2</sup> | 421,97 |
| 5720 | Do. (buede linier).....                                | m <sup>2</sup> | 458,69 |



### Græstørvsmur

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 5801 | Indtil 1 m i højden (lige linier).....  | m <sup>2</sup> | 37,39 |
| 5802 | Indtil 1 m i højden (buede linier)..... | m <sup>2</sup> | 43,25 |

Priserne er baseret på græstørv skåret i ens tykkelse.

### Svellemur

|  |   |                |       |
|--|---|----------------|-------|
| 5900   | Lægning af sveller som kantsten.....        | lbm.           | 9,52  |
| 5901   | Svellemur, højde indtil 1m.....             | m <sup>2</sup> | 46,74 |
| 5902   | Svellemur, højde over 1 m indtil 1,5 m..... | m <sup>2</sup> | 50,98 |
| 5903   | Svellemur, højde over 1,5 indtil 2,5 m..... | m <sup>2</sup> | 63,77 |
| 5904   | Tillæg for udvendige hjørner.....           | lbm.           | 23,37 |
| 5905   | Tillæg for indvendige hjørner.....          | lbm.           | 11,69 |
| 5906   | Bundskifte.....                             | lbm.           | 2,94  |
| <i>Tilskæring for tilpasning i mur og hjørner:</i> |   |                |       |
| 5907   | Håndsav.....                                | stk.           | 23,37 |
| 5907a  | Håndsav, tilskæring i smig, tillægges 30 %. |                |       |
| 5908   | Motorsav.....                               | stk.           | 8,76  |

## § 6 Opsætning af trapper

### Generelt

Tiderne omfatter:

*Afsætning af højder - modtagelse og anbringelse af materialer tilkøbt inden for 8 m afstand fra anvendelsesstedet - udlægning og planering af grusunderlag indtil 5 cm tykkelse - samt opsætning af trappe.*

Ved udførelsen af arbejdet, skal de nødvendige tekniske hjælpemidler stilles til rådighed.

Såfremt det viser sig, at akkordtiderne er for lave ved anvendelse af de tekniske hjælpemidler, optages forhandling i hvert enkelt tilfælde.

Udgravning af fundament for trapper jr. § 1.

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 6001 | Udfyldning af fundamenter med slagger, grus, nøddesten, singels o.lign. inkl. komprimering.....   | m <sup>3</sup> | 22,85 |
| 6002 | Yderligere udfyldning af trappedybde betales med tid pr. m <sup>2</sup> efter materialets art og med et tillæg på 30 %.   |                |       |
| 6003 | Ved opsætning af trapper som vindeltrapper (i spiral) tillægges tiderne 65 %.   |                |       |
| 6004 | Ved anvendelse af beton til opsætning af trapperne tillægges tiderne 25 %.  |                |       |
| 6005 | Trappetrin, der ligger bag hinanden, tillægges 5 % til tiderne.   |                |       |
| 6006 | Ved omlægning eller omsætning af trapper, hvor de bestående arealer skal tages op eller brydes ned og materialerne renses af, hæves de gældende enhedstider 50 %. |                |       |

Tillægget på 50 % gælder kun for materialer, som bliver afrenset. Ellers kun 25 % tillæg.  
Komprimering betales i henhold til § 2.

### Trapper af støbte elementer

Tiderne er beregnet pr. løbende m. forkant inkl. forkant materialets dybde.

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 6101 | Trappe med kørerampe ommåles på langs og afregnes som forkant trin med tillæg på 10 %. |      |       |
| 6102 | Færdigstøbte trappeelementer.....  | lbm. | 22,64 |
| 6103 | Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer indtil 13 cm..                              | stk. | 18,38 |
| 6104 | Tilhugning af færdigstøbte trappeelementer over 13 cm...                               | stk. | 22,00 |
| 6105 | Trappeelementer over 70 kg, tillæg for overskydende kg..                               | kg.  | 0,20  |
| 6106 | Trapper med forkant af betonkantsten.....  | lbm. | 18,95 |

### Trapper af betonfliser

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 6201 | Trapper af betonfliser med stødtrin af plantesten.....  | lbm. | 30,90 |
|      | <i>Trapper af 50x50 cm fliser:</i>  |      |       |
| 6202 | Stødtrin 2 fliser 25x50 cm afhugget (ru forkant).....   | lbm. | 47,50 |
| 6203 | Stødtrin 2 fliser 25x50 cm uden tilhugning.....   | lbm. | 30,81 |
| 6204 | Stødtrin 2 fliser 25x50 cm med tilhugning.....  | lbm. | 38,65 |
| 6205 | Stødtrin 1 flise 25x50 cm uden tilhugning.....  | lbm. | 23,78 |
|      | <i>Trapper af fortovsfliser:</i>  |      |       |
| 6206 | 1. stødtrin (fliser eller lign.) afhugget (ru forkant).....                                       | lbm. | 40,09 |
| 6207 | 1. stødtrin (fliser eller lign.) uden tilhugning.....   | lbm. | 25,23 |
| 6208 | Barnevognstrapper, fliser fra 20x50x5 cm til 60x60x5 cm   | lbm. | 20,93 |
| 6209 | Barnevognstrapper, fliser fra 60x60x7 cm til 62,5x80x7 cm.....                                    | lbm. | 22,99 |
| 6210 | Barnevognstrapper af knækfliser.....  | lbm. | 22,78 |
| 6211 | Trapper af knækfliser med 1 stødtrin og sammenklæbning med asfalt.....                            | lbm. | 26,06 |
| 6212 | Tilhugning af trappeknækfliser ved mur eller anden afgrænsning.....                               | stk. | 4,40  |
| 6213 | Klinketrappe (rulleskifte) inkl. sætning i og afbinding med jordfugtig beton pr. rulleskifte..... | lbm. | 33,80 |

### Trapper af sveller

|       |  |      |       |
|-------|--|------|-------|
| 6301  | Trappe med forkant af sveller.....   | lbm. | 20,45 |
| 6302  | Tilpasning af sveller pr. stk. tilpasset og anvendt svelle med motorsav..... | stk. | 8,76  |
| 6303  | Med håndsav.....   | stk. | 23,37 |
| 6303a | Med håndsav i smig, tillægges 30 %.  |      |       |
| 6304  | Stødtrin af runde stolper.....   | lbm. | 14,09 |

## Naturstenstrapper

Gælder for alle naturstenstrapper.

*Udfyldning af større trindybder end neden for anførte betales efter materialets art og karakteren af arbejdet i henhold til tider for naturstensfliser og med et tillæg på 30 %.*

Færdige trappestensblokke i ens tykkelse indtil 1 m længde og 50 cm dybde, granit, kalksten eller anden stenart.

|      |   |      |        |
|------|---|------|--------|
| 6401 | Uden tilhugning af uregelmæssige trin.....  | lbm. | 37,24  |
| 6402 | Med tilpasning og tilhugning af uregelmæssige trin.....   | lbm. | 58,01  |
|      | <i>Trapper i uregelmæssige naturstensfliser med tilhugning af forkant, fuger 1-2 cm og underliggere - indtil 50 cm dybde:</i> |      |        |
| 6403 | Lige trapper.....   | lbm. | 111,68 |
| 6404 | Buede trapper.....  | lbm. | 148,89 |
| 6406 | Trapper med forkant af granit.....  | lbm. | 18,95  |

## § 7 Græsarbejder

|      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 7001 | Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningslinier, og hvor terræn ellers skal forløbe i bløde former.<br>Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart..                                  | m <sup>2</sup> | 1,09 |
| 7002 | Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer efter snore og pæle. Tolerance i koter indtil +/- 2 cm.<br>Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart.<br>Jordbalance forudsættes.....  | m <sup>2</sup> | 1,45 |
| 7003 | Finplanering med håndkraft af forud udlagte muldarealer efter skinner og skabelon, så ingen afvigelser sker fra given kote. Planeringslaget skal være kultiveret, så det er let flytbart. Evt. overskydende jordmængder samles i bunker med afstand ikke under 8 m..... | m <sup>2</sup> | 1,61 |
| 7004 | Finplanering med håndkraft i forbindelse med maskinplanering, hvor koter kun er bindende i bygge- og belægningslinier, og hvor terræn eller skal forløbe i bløde former.....  | m <sup>2</sup> | 0,50 |
| 7005 | Finplanering med håndkraft i forbindelse med maskinplanering. Planering sker efter snore og pæle, så ingen afvigelse sker fra givne koter. Arealer over 5000 m <sup>2</sup>   | m <sup>2</sup> | 0,63 |
| 7006 | Fjernelse af overskydende muld eller tilkørsel af muldunderskud i finplaneringsarealer, hvor maskiner ikke er til rådighed, betales efter tabel for materialetransport efter forudgående vurdering af jordmængde.   |                |      |
| 7007 | En gang afrivning forud for græssåning og transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning.....  | m <sup>2</sup> | 1,00 |

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 7008 | Afrivningsarealerne skal være rensset for håndstore sten, før akkord påbegyndes.   |                |      |
| 7009 | Afrivningsarealer sammenlagt på samme arbejdsplads på under 500 m <sup>2</sup> tillægges 25 %.<br>Tillægget ydes også, hvor arealer under 500 m <sup>2</sup> ikke kan udføres i samme arbejdsgang.   |                |      |
| 7010 | For afrivningsarealer på 5000 m <sup>2</sup> og derover sammenlagt på samme arbejdsplads reduceres tiden 10 %.<br>Reduktionen kommer dog ikke til anvendelse, såfremt arbejdet ikke kan udføres i samme arbejdsgang.<br>Ved samme arbejdsgang forstås, at arbejdspladsen ikke genetableres.<br><i>Ved afstand over 50 m til afrivningsgrænse stilles traktorvogn til rådighed.</i> |                |      |
| 7011 | Såfremt traktor stilles til rådighed til bortkørsel af afrivning, fradrages.....   | m <sup>2</sup> | 0,08 |
| 7012 | Trædning af arealer forud for græssåning pr .gang.....   | m <sup>2</sup> | 1,02 |
| 7013 | Udsåning af græsfrø med hånd pr. gang.....   | m <sup>2</sup> | 0,25 |
| 7014 | Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på arealer over 1000 m <sup>2</sup> .....  | m <sup>2</sup> | 0,10 |
| 7015 | Udsåning af græsfrø med selvkørende såmaskine på arealer under 1000 m <sup>2</sup> .....   | m <sup>2</sup> | 0,20 |
| 7016 | Nedfældning af græsfrø med hånddrive pr. gang inkl. afsamling af sten.....   | m <sup>2</sup> | 0,40 |
| 7017 | Nedfældning af græsfrø ved tromling med pigtromler pr. gang.....   | m <sup>2</sup> | 0,19 |
| 7018 | Nedfældning af græsfrø med håndtrukket harve, pr. gang.  | m <sup>2</sup> | 0,30 |
| 7019 | Tromling af arealer med glat håndtrukket tromle pr. gang   | m <sup>2</sup> | 0,12 |
| 7020 | Hvor arealet forud er planeret fuldt ud, betales for rivning, såning, nedrivning af frøet og tromling en gang samt transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning i let jord.....   | m <sup>2</sup> | 2,07 |
| 7021 | Samme udførelse som i foranstående akkord, men svær jord.....  | m <sup>2</sup> | 2,33 |
| 7022 | <i>Ved græssåning samt udlægning af græstørv og ustrøning af kunstgødning på skrån timer med over 1½ m højde og indtil 3 meters højde med hældning på:</i><br>1:3 tillægges tiderne 15 %.<br>1:2 tillægges tiderne 20 %.<br>1:1½ tillægges tiderne 25 %.<br>1:1 tillægges tiderne 30 %.  |                |      |
|      | <i>Ved arbejde på skrån timer fra 3 m højde og opefter ydes tillæg:</i><br>1:3 tillægges tiderne 18 %.<br>1:2 tillægges tiderne 24 %.<br>1:1½ tillægges tiderne 30 %.<br>1:1 tillægges tiderne 36 %.   |                |      |

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 7023 | Håndskæring af græstørv.....   | m <sup>2</sup> | 5,98 |
| 7024 | Maskinskæring af græstørv inkl. oprulning.....   | m <sup>2</sup> | 2,75 |
| 7025 | Udlægning af græstørv på et i forvejen planeret areal.<br>Inkl. nødvendig skæring..... | m <sup>2</sup> | 6,68 |
| 7026 | Udlægning af græstørv i ruller, skåret med maskiner.....                               | m <sup>2</sup> | 3,26 |
| 7027 | Udstrøning af kunstgødning med hånd.....   | kg.            | 0,50 |
| 7028 | Topdressing indtil 1 cm tykkelse.....  | m <sup>2</sup> | 0.10 |

## § 8 **Plantning**

Opdelingen i § 8 er i overensstemmelse med opdelingen i Sorterings- og bundtningsbestemmelser gældende pr. 1. september 1982 - udgivet af Dansk Planteskoleforening.

Størrelsesbetegnelser:

- k - planter med klump
- c - planter i container eller blokke
- sh - stammehøjde
- o. - stammeomkreds 1 m over jorden
- ø - tværmål
- th - totalhøjde
- s - sommerpriklet

Størrelse: Plantens længde måles fra rodhals til topknop. For højt voksende Picea, Pinus, Abies og Larix indregnes kun topskuddets halve længde.

Tiderne omfatter:

*Afsætning for plantningen, modtagelse og indslag og optagning af planter fra indslag (maks. 100 m fra plantningsstedet), affpudsning af rødder og brækkede grene, beskyttelse og vanding af rødder og jordklump under arbejdets udførelse, opgravning af plantehuller og planterender, samt plantning hvorved jorden trædes til omkring rødder og jordklump.*

*For afstand ved over 100 m forhandles transporttiden.*

*Det er dog en forudsætning at det ikke er muligt at foretage indslag inden for 100 m grænsen.*

*Nedenstående tider gælder kun, hvor jorden er veltilberedt i mindst 25 cm dybde. Ved plantning af tornede vækster stilles handsker til rådighed.*

*Vanding udføres efter nærmere aftale.*

- 8001 Hvor opgravning med spade ikke kan foregå på sædvanlig måde, og hvor der ikke er mindst 25 cm muldlag, og der ikke stilles mekaniske redskaber til rådighed og løsning må foretages med greb, tillægges plantningstiden 100 %.  
Såfremt det forlangte løsning med plantebor, tillægges plantningstiden 30 %.

8002 Ved plantning på skrånninger over 1 meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på:

1:3 tillægges tiderne 10 %.

1:2 tillægges tiderne 20 %.

1:1½ tillægges tiderne 30 %.

1:1 tillægges tiderne 40 %.

Ved arbejde på skrånninger fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg på:

1:3 tillægges tiderne 12 %.

1:2 tillægges tiderne 24 %.

1:1½ tillægges tiderne 36 %

1:1 tillægges tiderne 48 %.

8003 Ved anvendelse af spagnum i plantehuller tillægges plantetiden 25 %.

8004 En gang grovriivning af plantearealer efter plantning inkl. transport af afrevet materiale til afrivningsarealets afgrænsning. m<sup>2</sup> 0,79

### Hækplantning

Plantning i opgravet rende svarende til planternes rodnet.

Hæk-, læ- og skovplanter samt prydbuske uden klump.

Største planteafstand 50 cm. Mindst 15 cm.

|      |                                     |      |      |
|------|-------------------------------------|------|------|
| 8101 | Højde indtil 50 cm.....             | stk. | 0,82 |
| 8102 | Højde over 50 cm indtil 80 cm.....  | stk. | 0,86 |
| 8103 | Højde over 80 cm indtil 100 cm..... | stk. | 0,90 |
| 8104 | Højde over 100 cm.....              | stk. | 1,00 |

Plantning med spade - jorden kastes fra hul til hul.

Hæk-, læ og skovplanter samt prydbuske uden klump.

Største planteafstand 80 cm mindst 25 cm.

|      |                                     |      |      |
|------|-------------------------------------|------|------|
| 8105 | Højde indtil 50 cm.....             | stk. | 0,70 |
| 8106 | Højde over 50 cm indtil 80 cm.....  | stk. | 0,76 |
| 8107 | Højde over 80 cm indtil 100 cm..... | stk. | 0,82 |
| 8108 | Højde over 100 cm.....              | stk. | 0,90 |

### Containerkultiverede hækplanter

Fjernelse af containeremballage til kørebar vej indgår i tiden.

8109 Ved plantning uden container fratrækkes tiderne 10 %.

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 8110 | Højde indtil 20 cm, containerstørrelse indtil 1 liter..... | stk. | 1,23  |
| 8111 | Højde over 20 cm indtil 40 cm.....                         | stk. | 1,44  |
| 8112 | Højde over 40 cm indtil 60 cm.....                         | stk. | 1,65  |
| 8113 | Højde over 60 cm indtil 80 cm.....                         | stk. | 1,98  |
| 8114 | Højde over 80 cm indtil 100 cm.....                        | stk. | 2,22  |
| 8115 | Højde over 100 cm indtil 200 cm.....                       | stk. | 6,87  |
| 8116 | Højde over 200 cm.....                                     | stk. | 11,52 |

### **Klumpholdige hækplanter**

*Opskæring af lærred, løsning af bindekninger ved rodhals og fjernelse af gummibånd indgår i akkorden.*

|      |                                      |      |       |
|------|--------------------------------------|------|-------|
| 8117 | Højde indtil 60 cm.....              | stk. | 2,12  |
| 8118 | Højde over 60 cm indtil 80 cm.....   | stk. | 2,47  |
| 8119 | Højde over 80 cm indtil 100 cm.....  | stk. | 2,78  |
| 8120 | Højde over 100 cm indtil 150 cm..... | stk. | 4,58  |
| 8121 | Højde over 150 cm indtil 200 cm..... | stk. | 7,18  |
| 8122 | Højde over 200 cm.....               | stk. | 14,40 |

### **Busketplantning**

*Busket- og skovplanter plantet enkeltvis i huller udgravet i størrelse og dybde svarende til plantens rodnet.*

### **Planter uden klump**

a: Under 300 stk. på samme arbejdsplads.

b: Over 300 stk. på samme arbejdsplads.

|      |                                      |      | a     | b    |
|------|--------------------------------------|------|-------|------|
| 8201 | Højde indtil 30 cm.....              | stk. | 1,44  | 0,84 |
| 8202 | Højde over 30 cm indtil 50 cm.....   | stk. | 1,90  | 1,17 |
| 8203 | Højde over 50 cm indtil 80 cm.....   | stk. | 2,47  | 1,52 |
| 8204 | Højde over 80 cm indtil 100 cm.....  | stk. | 3,04  | 1,87 |
| 8205 | Højde indtil 40 cm.....              | stk. | 1,55  | 0,95 |
| 8206 | Højde over 40 cm indtil 60 cm.....   | stk. | 2,13  | 1,31 |
| 8207 | Højde over 60 cm indtil 100 cm.....  | stk. | 2,81  | 1,73 |
| 8208 | Højde over 100 cm indtil 140 cm..... | stk. | 4,85  | 3,01 |
| 8209 | Højde over 140 cm indtil 200 cm..... | stk. | 8,12  | 4,83 |
| 8210 | Højde over 200 cm.....               | stk. | 10,09 | 5,73 |

### **Klumpholdende planter og containerkultiverede planter**

*Udgravning af plantehul til det dobbelte af klumpens bredde, fjernelse af containeremballage til kørebar vej samt (ved klumplanter) opskæring af lærred, løsning af bindekninger ved rodhals og fjernelse af gummibånd indgår i akkorden.*

c: Containerplanter.

k: Klumholdige planter.

|      |  |      | c    | K    |
|------|--|------|------|------|
| 8211 | Ved plantning uden container fratrækkes tiderne 10 %.              |      |      |      |
| 8212 | Højde/bredde indtil 20 cm, containerstørrelse. indtil 1 liter..... | stk. | 1,25 |      |
| 8213 | Højde/bredde over 20 cm indtil 40 cm.....                          | stk. | 1,47 | 1,84 |

|      |   |      |       |       |
|------|---|------|-------|-------|
| 8214 | Højde/bredde over 40 cm indtil 60 cm.....   | stk. | 1,98  | 2,47  |
| 8215 | Højde/bredde over 60 cm indtil 80 cm.....   | stk. | 2,68  | 3,35  |
| 8216 | Højde/bredde over 80 cm indtil 100 cm.....  | stk. | 3,38  | 4,23  |
| 8217 | Højde/bredde over 100 cm indtil 200 cm..... | stk. | 9,97  | 12,51 |
| 8218 | Højde/bredde over 200 cm.....               | stk. | 15,52 | 19,40 |

### Skovplantning

*Over 500 stk. på samme arbejdsplads.*

*Ved plantning af under 500 stk. på samme arbejdsplads betales som busketplantning.*

*Nedstikning efter spade, plantehakke eller i oppløjet rende inkl. tiltrædning.*

|      |  |      |  |      |
|------|--|------|--|------|
| 8301 | Løvfældende forstplanter indtil plantealder 2/0 (omplantede planter undtaget).....             | stk. |  | 1,11 |
| 8302 | Nålebærende forstplanter indtil plantealder 2/2.....   | stk. |  | 1,11 |
| 8303 | Ved plantning af mere end 2 sorter forhøjes tiderne med 15 %.                                  |      |  |      |
|      | <i>Skovplantning af ældre planter og planter over 80 cm højde betales som busketplantning.</i> |      |  |      |

### Plantning af grupper, rabatter, bede o.lign.

*Fjernelse af containeremballage og plantekasser til kørebar vej indgår i akkorden. Ved plantning af containerkultiverede planter uden container fratrækkes tiderne 10%.*

|      |  |          |  |       |
|------|--|----------|--|-------|
| 8401 | Forædlede roser indtil 50 cm i afklippet længde.....   | stk.     |  | 1,46  |
| 8402 | Stauder og bunddækkeplanter i størrelse som astilbe, pæoner, lupiner o.lign. skolede, delte eller pottede 0,4 til 1 liter container..... | stk.     |  | 1,14  |
| 8403 | Stauder, stenplanter og bunddækkeplanter indtil og med 0,4 liter container.....  | stk.     |  | 0,79  |
| 8404 | Bunddækkeplanter i størrelse som 8403 rankende maks. 30 cm.....  | stk.     |  | 0,83  |
| 8405 | Sommerplanter, prikledede fra kasser og bakker.....  | stk.     |  | 0,27  |
| 8406 | Sommerplanter i container indtil 9,5 cm.....   | stk.     |  | 0,47  |
| 8407 | Sommerplanter i container over 9,5 cm.....   | stk.     |  | 0,95  |
| 8408 | Begonia, stedmoder o.lign.....   | stk.     |  | 0,79  |
| 8409 | Lægning af blomsterløg: Narcisser, hyacinter, tulipaner og løg af lign. størrelse i græs.....  | 100 stk. |  | 60,00 |
| 8410 | Samme størrelse i lagt jord.....   | 100 stk. |  | 45,00 |
| 8411 | Lægning af blomsterløg: crocus, eranthis, vintergæk og løg af lignende størrelse i græs.....   | 100 stk. |  | 40,00 |
| 8412 | Samme størrelse lagt i alm. jord.....  | 100 stk. |  | 25,00 |



## Træplantning

*Plantehul overtages udgravet og muldopfyldt til terrænniveau.*

Tiden omfatter:

*Udgravning af huller svarende til planternes rodnet, beskæring af beskadigede rødder og grene, tilfyldning af forhåndenværende muld og forsvarlig tiltrædning.*

*Anbringelse af stokke i plantehul uden planting.*

*Priserne er gældende for træer af container eller barrod, dog med tillæg på 10 % for containertræer under akkordnr. 8509-8511, 8514-8516 og 8519-8521.*

*Ved anvendelse af traktordrevet bor reduceres tiderne i akkordnr. 8505 og indtil 8521 med 30 %.*

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 8501 | Nedramning af stokke over 150 cm indtil 200 cm inkl. renskæring..... | stk. | 4,96  |
| 8502 | Nedramning af stokke over 200 cm indtil 250 cm inkl. renskæring..... | stk. | 6,97  |
| 8503 | Nedramning af stokke over 250 cm indtil 300 cm inkl. renskæring..... | stk. | 8,98  |
| 8504 | Nedramning af stokke over 300 cm inkl. renskæring.....               | stk. | 10,00 |
| 8505 | Plantning af træer, stammeomfang indtil 6 cm.....                    | stk. | 12,70 |
| 8506 | Plantning af træer, stammeomfang over 6 cm indtil 8 cm..             | stk. | 13,92 |
| 8507 | Plantning af træer, stammeomfang over 8 cm indtil 10 cm              | stk. | 15,14 |
| 8508 | Plantning af træer, stammeomfang over 10 cm indtil 12 cm.....        | stk. | 16,36 |
| 8509 | Plantning af træer, stammeomfang over 12 cm indtil 14 cm.....        | stk. | 20,45 |
| 8510 | Plantning af træer, stammeomfang over 14 cm indtil 16 cm             | stk. | 25,56 |
| 8511 | Plantning af træer, stammeomfang over 16 cm indtil 18 cm             | stk. | 31,95 |

Større træer i hvert enkelt tilfælde.

## Flerstammede træer

|      |   |      |       |
|------|---|------|-------|
| 8512 | Plantning af flerstammede træer højde 100-150 cm..... | stk. | 13,92 |
| 8513 | Plantning af flerstammede træer højde 150-180 cm..... | stk. | 15,14 |
| 8514 | Plantning af flerstammede træer højde 180-200 cm..... | stk. | 16,36 |
| 8515 | Plantning af flerstammede træer højde 200-240 cm..... | stk. | 20,45 |
| 8516 | Plantning af flerstammede træer højde 240-270 cm..... | stk. | 25,56 |

Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.

## Større nåletræer

|      |  |      |       |
|------|--|------|-------|
| 8517 | Plantning af nåletræer højde 100-150 cm..... | stk. | 20,00 |
| 8518 | Plantning af nåletræer højde 150-180 cm..... | stk. | 22,00 |
| 8519 | Plantning af nåletræer højde 180-200 cm..... | stk. | 30,00 |
| 8520 | Plantning af nåletræer højde 200-240 cm..... | stk. | 45,00 |
| 8521 | Plantning af nåletræer højde 240-270 cm..... | stk. | 60,00 |

Større træer aftales i hvert enkelt tilfælde.

|      |                                     |           |      |
|------|-------------------------------------|-----------|------|
| 8522 | Tilbinding med garn eller lign..... | pr. bind. | 8,00 |
| 8523 | Tilbinding med stropper.....        | pr. bind. | 2,00 |

|      |  |           |      |
|------|--|-----------|------|
| 8524 | Påsømning af afstandsliste mellem stokke inkl. renskæring                                      | pr. liste | 4,00 |
| 8525 | Ved anvendelse af stok indtil 150 cm højde betales for nedramning og tilbinding med strop..... | stk.      | 4,02 |
| 8526 | Nedlægning af indtil 3 lbm. drænrør (PVC).....   | stk.      | 4,00 |

### Udgravning af plantehuller

|      |   |                |       |
|------|---|----------------|-------|
| 8601 | Udgravning af plantehul 100x100x100 cm fast jord..... | stk.           | 80,00 |
| 8602 | Udgravning af plantehul 100x100x100 cm alm. jord..... | stk.           | 60,00 |
| 8603 | Udgravning af plantehul 80x80x80 cm fast jord.....    | stk.           | 40,00 |
| 8604 | Udgravning af plantehul 80x80x80 cm alm. jord.....    | stk.           | 30,00 |
| 8605 | Udgravning af plantehul 70x70x70 cm fast jord.....    | stk.           | 31,00 |
| 8606 | Udgravning af plantehul 70x70x70 cm alm. jord.....    | stk.           | 23,00 |
| 8607 | Muldfyldning af plantehul inden for 2 m.....          | m <sup>3</sup> | 30,00 |

### Vedligeholdelse

#### § 9 Hækkeklipping med hækkesaks.

|   |   |                |      |
|---|---|----------------|------|
| 9001  | Sommerklipping af hække, der klippes 2 gange årligt, højde indtil 1,5 m.....  | m <sup>2</sup> | 1,26 |
| 9002  | Topklipping indtil 1,5 m højde.....   | m <sup>2</sup> | 1,59 |
| 9003  | Højde over 1,5 m inkl. topklipping.....   | m <sup>2</sup> | 2,00 |
| Vinterklipping:   |   |                |      |
| 9004  | Højde indtil 1,5 m.....   | m <sup>2</sup> | 1,45 |
| 9005  | Topklipping indtil 1,5 m højde.....   | m <sup>2</sup> | 1,87 |
| 9006  | Højde over 1,5 m inkl. topklipping.....   | m <sup>2</sup> | 2,26 |
| 9007  | Hvor hækkeklippningsmaskine stilles til rådighed reduceres tiderne med 25 %.  |                |      |
| Rensning af busketter, bede mm. Gælder alm. vedligeholdelse |   |                |      |
| 9008  | Kultivering med håndkultivator, alm. jord.....  | m <sup>2</sup> | 0,36 |
| 9009  | Do. fast jord.....  | m <sup>2</sup> | 0,54 |
| 9010  | Brug af gravegrab i forbindelse med rensning, alm. jord.....  | m <sup>2</sup> | 1,43 |
| 9011  | Do. fast jord.....  | m <sup>2</sup> | 1,87 |
| 9012  | Skufning alm. jord.....   | m <sup>2</sup> | 0,24 |
| 9013  | Skufning fast jord.....   | m <sup>2</sup> | 0,30 |
| 9013a   | Hvor der foretages kultivering, skufning, udlægning af barkflis på skrån timer over 1½ meters højde og indtil 3 meters højde med en hældning på:<br>1:3 tillægges tiderne 15 %.<br>1:2 tillægges tiderne 20 %.<br>1:1½ tillægges tiderne 25 %.<br>1:1 tillægges tiderne 30 %. |                |      |

Vej arbejde på skrån timer fra 3 meters højde og opefter ydes tillæg på:

- 1:3 tillægges tiderne 18 %.
- 1:2 tillægges tiderne 24 %.
- 1:1½ tillægges tiderne 30 %.
- 1:1 tillægges tiderne 36 %.

|      |  |                |      |
|------|--|----------------|------|
| 9014 | En gang afrivning af forudbehandlet jord, uden forbindelse med græssåning og transport af afrevet materiale til kørebar vej..... | m <sup>2</sup> | 0,79 |
|------|--|----------------|------|

Ovennævnte tider baseres på normale forhold. Hvor forholdene er unormale i form af for tør eller våd jord aftales tillæg i de enkelte tilfælde.

#### **Afstikning af græskanter og gange**

I akkorden indgår afsætning af linier, afstikning samt rensning indtil 25 cm fra græskanten og transport af affald til kørebar vej.

|      |  |      |      |
|------|--|------|------|
| 9015 | Gammel græsplæne med kraftig græssvær og høje kanter.... | lbm. | 1,45 |
| 9016 | Første gangs afstikning af græskanter om nye plæner..... | lbm. | 0,78 |
| 9017 | Afsætning og afstikning af gang.....                     | lbm. | 1,40 |

#### **Udlægning af barkflis**

|      |   |                |      |
|------|---|----------------|------|
| 9018 | Udlægning af barkflis indtil 10 cm..... | m <sup>2</sup> | 1,30 |
| 9019 | Udlægning af barkflis indtil 15 cm..... | m <sup>2</sup> | 1,56 |

Tiderne tillægges 20 %, hvis barkflis udlægges hvor beplantningen er minimum 2 år.

### **§ 10 Montering af færdigvarer (grundinventar)**

Tiderne omfatter modtagning og placering af materialer tilkøbt inden for grænsen af tril.

Afsætning for og opgravning af huller til stolper, bænkeben, bankestativer o.lign. maks. hulstørrelse 40x40 cm henlægning af opgravet jord til brug ved eventuelt tilfyldning eller læsning på trillebør eller andet transportmiddel.

|       |   |      |       |
|-------|---|------|-------|
| 10001 | Pr. stk. opgravet hul indtil 40 cm dybde..... | stk. | 5,91  |
| 10002 | Pr. stk. opgravet hul indtil 60 cm dybde..... | stk. | 8,86  |
| 10003 | Pr. stk. opgravet hul indtil 80 cm dybde..... | stk. | 16,45 |
| 10004 | Pr. stk. opgravet hul indtil 100 cm .....     | stk. | 21,80 |

Eventuelt borttril betales efter tabel for tril.  
Ved anvendelse af motordrevet jordbor fradrages opgravningstiden 30 %.

|       |   |      |       |
|-------|---|------|-------|
| 10005 | Afsætning for og opstilling, indretning og afstivning af stolper, bænkeben eller lign. inkl. nedtagning af afstivning efter endt fastgørelse pr. stk. afstivning (hul)..... | stk. | 14,10 |
| 10006 | Opstilling, tilfyldning og stampning af den opgravede jord i tynde lag, indtil størst mulig stabilitet i det opstillede element er opnået, pr. stk. tilfyldt hul.....       | stk. | 24,21 |

***Opsætning af fodhegn***

|       |  |      |      |
|-------|--|------|------|
| 10007 | Nedramning af spidsede pæle indtil 1m længde maks. dybde 50 cm inkl. renskæring.....                     | stk. | 4,80 |
| 10008 | Tilsømning af flere rafter og brædder direkte på pæl inkl. afkortning uden tilskæring.....               | lbm. | 3,30 |
| 10009 | Hegnspriser er inkl. tril i opsætningsliniens længde indtil 75 m.  |      |      |
| 10010 | Ved opsætning af fodhegn langs befæstede arealer tillægges tiderne for nedramning af spidsede pæle 25 %. |      |      |











### 3F

Fagligt Fælles Forbund  
Kampmannsgade 4  
1790 København V  
Tlf.: 70 300 300  
[www.3f.dk](http://www.3f.dk)

### Danske Anlægsgartnere

Sankt Knuds Vej 25  
1903 Frederiksberg C  
Tlf.: 33 860 860  
[www.dag.dk](http://www.dag.dk)