



Tagdækning

**Forenklet
Tidskurant
For
Tagdækningsarbejde**

2020-2022

Fagligt Fælles Forbund

Tidskurant forenkling

Tidskurant for Tagdækningsarbejde 2020-2022

Fagligt Fælles Forbund (3F)

Gældende for hele landet

Forenkling af tidskurant for Tagdækningsarbejde er sammensatte mindstepriser for almindeligt forekommende arbejdsprocesser, priserne er vejledende. Forenklingen er tænkt som redskab i det daglige, til aftale og betaling for de nævnte arbejdsdisipliner. (Er du i tvivl, ring til den lokale opmåler)

Husk:

Eksempler på tillægsydelse:

1. Til og afrigning plads eller skure.
2. Sjakbajstimer (alt arbejde for mester, bestille materialer, byggemøde og kvalitetssikring)
3. Sikkerhedsarbejder, afdækning huller eller lignende.
4. Kørsel med traktor, teleskoplæsser eller lignende maskiner, samt medhjælp ved disse.
5. Medhjælp ved af og pålæsning matr. i og fra depot.
6. Sortering af isolering eller mat. fra andre pladser eller fra lager
7. Tillæg for dårlige pladsforhold på taget, gene andre håndværkere.
8. Reparation af værktøj og materiel.
9. Vintertimer, snerydning, optøning eller lignende.
10. Ventetid på materialer og materiel, og ved vejrlig.
11. Tillæg ved natlugninger og midlertidig inddækninger.
12. Oprydning på taget efter andre håndværkere.
13. Til og afrigning af lys.
14. Tillæg for arbejde i sele.
15. Tillæg for kildesortering af affald.
16. Tillæg for uhåndterlig arbejdsgang
17. Hvor tilskæring af isolering ikke kan udføres med kniv, skal der akkorderes for dette arbejde.

Underpap & overpap SBS

Underpap klæbet i overlæg + overpap u.pap til og med 3,5 kg, o.pap over 5,0 kg / m ²		pr m ²	4,57	min
Underpap klæbet i overlæg + overpap u.pap til og med 3,5 kg, o.pap til og med 5,0 kg / m ²		pr m ²	4,30	min
Overpap fuldklæbet over 5 kg / m ²		pr m ²	3,41	min
Overpap fuldklæbet til og med 5 kg / m ²		pr m ²	3,14	min
Underpap fuldklæbet til og med 3,5 kg / m ²		pr m ²	1,64	min
U.pap til og med 3,5 kg / m ² klæbet i overlæg		pr m ²	1,16	min
Skråsnit overpap ved skotrender m.v.		pr lbm	0,34	min
Rygningsstrimmel overpap op til 60 cm, m ² + lbm		pr lbm	3,42	min
U.pap til og med 3,5 kg / m ² klæbet og sømmet i overlæg		pr m ²	1,86	min
Let fejning tag		pr m ²	0,20	min

Strimler & inddækninger

Støvbinde i bredde til og med ca. 20 cm		pr lbm	0,68	min
Støvbinde på beton m.v.		pr m ²	0,68	min
Lapper over div. fastgørelser		pr stk	0,82	min
Vandret inddækninger u.pap		pr lbm	0,48	min
Vandret inddækninger o.pap		pr lbm	1,23	min
Lodret inddækninger u.pap		pr lbm	0,96	min
Lodret inddækninger o.pap		pr lbm	1,84	min
Trekantlister		pr lbm	0,48	min
Trekantlister at tilpasse ved hjørner		pr stk	1,50	min
Lodrette hjørner u.pap		pr stk	0,82	min
Lodrette hjørner o.pap		pr stk	3,85	min
Lodret indd. underpap over 25 cm pr. påbegyndt 10 cm max 1m		pr lbm	0,48	min
Lodret indd. overpap over 25 cm pr. påbegyndt 10 cm max 1m		pr lbm	0,68	min

Isoleringsplader tykkelse til og med 7 cm

Let fejning tag		pr m ²	0,20	min
Udlægge isolering størrelse max 1 m ²		pr m ²	1,37	min
Udlægge isolering størrelse max 2 m ²		pr m ²	1,02	min
Udlægge isolering størrelse max 3 m ²		pr m ²	0,82	min
Pr. påbegyndt 2 cm tykkelse over 7 cm		pr m ²	0,27	min
Pr. påbegyndt 2 cm tykkelse over 15 cm		pr m ²	0,14	min
Ved kileskåret tillægges		pr m ²	0,68	min
Tilskæring iso v/kanter & lys m.v. pr lag		pr lbm	1,09	min
Skrå skæring af iso bla. ved afslutng ved tagfod		pr lbm	1,64	min
Tilskæring iso v/hætter & brønde m.v. pr lag		pr stk	1,50	min
U.pap dampspære til og med 2,5 kg / m ² klæbet i overlæg		pr m ²	0,96	min
Udlægning af Sedumbakker 3-5 stk pr m ²		pr m ²	3,25	min
Tilskæring af Sedumbakker v/ kanter & lys m.v.		pr lbm	1,50	min
Tilskæring af Sedumbakker V/hætter & brønde m.v.		pr stk	2,00	min
Udlægning plastfolie / dampspære		pr m ²	0,82	min
Tape af samlinger ved overlæg		pr m ²	0,96	min

TF Kilesystem skotrendekiler, ved murkrone & lys

Kilelængde 4,80 m		pr stk	7,24	min
Kilelængde 6,00 m		pr stk	11,04	min
Kilelængde 7,20 m		pr stk	15,79	min
Kilelængde 8,40 m		pr stk	22,90	min
Kilelængde 9,60 m		pr stk	30,35	min
Kilelængde 10,80 m		pr stk	40,27	min
Kilelængde 12,00 m		pr stk	50,68	min
Kiler bag lys længde 2,40 m		pr stk	1,39	min
Kiler bag lys længde 4,80 m		pr stk	4,26	min

Forankring isoleringsplader / pap

I træ/stål med skruer inkl.. skiver		pr stk	0,27	min
I beton med skruer/plugs inkl.. hulboring		pr stk	0,61	min
Ved kileskåret tillægges		pr stk	0,20	min
Ved tykkelse over 15 cm indtil 30 cm tillægges		pr stk	0,27	min
Over 30 cm tillægges i beton pr. påbegyndt 15 cm		pr stk	0,27	min
Over 30 cm tillægges i træ/stål pr. påbegyndt 15 cm		pr stk	0,14	min
Udmåle op opmærkning		pr stk	0,07	min
Samling plugs m.v. (mindst 3 dele)		pr stk	0,20	min
Husk ekstrabetaling for forgæves boring og skruring				

Brønde hætter m.m.

Montering brønde & hætter		pr stk	2,05	min
Montering bladrist/bladfang		pr stk	2,05	min
Afkort brønde		pr stk	2,39	min
Vandret indd. brønde & hætter, med u.pap & o.pap		pr stk	4,64	min
Lodret indd. div. små udluftninger u.pap		pr stk	6,08	min
Lodret indd. div. små udluftninger o.pap		pr stk	19,50	min
Fuge div. hætter + små udluftninger		pr stk	1,77	min
Klipfisk montere og inddække		pr stk	24,83	min
UV- brønd div. arbejder		pr stk	49,27	min

Rygningsudluftning

Mont. opstrege, udmåle, afkorte + endestykker		pr lbm	8,50	min
Indd. med tape, pap, ekstra skruer m.m.		pr lbm	9,89	min
Afkortning skrå samt tilpasning		pr stk	10,00	min

Montere ovenlys

Mont. karme højde indtil 10 cm		pr lbm	1,57	min
Karme over 10 cm pr. påbegyndt 10 cm		pr lbm	0,79	min
Mont. Vinkelbeslag (på beton)		pr stk	2,05	min
Midlertidig af- og påmontering af kupler, pr. gang		pr lbm	0,82	min
Montering / afmontering af kupler		pr lbm	1,16	min

Listedækning 60 & 100 cm mellem listerne

60 cm inkl.. lister, kapper & o.pap		pr m ²	13,51	min
100 cm inkl.. lister, kapper & o.pap		pr m ²	11,87	min

Kapsel / vindskede / tagfod

Montering på murværk/beton		pr lbm	3,41	min
Montering på træ		pr lbm	1,37	min
Tildanne + mont. hjørner		pr stk	2,73	min
Klipning af små hjørner, ved samlinger		pr stk	0,20	min
Tildanne + mont. Hjørner incl. 2 popnitter		pr stk	20,00	min
Fugning		pr lbm	1,77	min
Mont. ekspanderende fugebånd		pr lbm	3,29	min
Klemme eller fugeskinne inkl.. fuge		pr lbm	7,77	min
Udfræsning fuge i murkrone med maskine		pr lbm	4,77	min
Mont. skinne af alu eller zink som løskant		pr lbm	13,06	min
Fugning ved løskant		pr lbm	2,83	min

Renovering (priserne er kun vejledende)

Afrivning pap max 3 lag		pr m ²	3,48	min
Pr. ekstra lag udover 3 lag aftales				
Fjerne løse sten indtil 2 cm		pr m ²	3,54	min
Yderligere sten udover 2 cm betales pr cm		pr m ²	1,77	min
Fjerne løse sten indtil 2 cm (blød asfalt)		pr m ²	4,10	min
Yderligere sten udover 2 cm betales pr cm (blød asfalt)		pr m ²	2,05	min
Bortskæring buler		pr stk	0,39	min
Friskære lodrette indd. max 2 lag (v/lys m.v.)		pr lbm	2,32	min
Friskære vandrette indd. max 2 lag (v/tagfod m.v.)		pr lbm	0,82	min
Aftagning lys inkl.. kupler		pr lbm	5,87	min
Fjerne små hætter & brønde		pr stk	1,37	min
Fjerne kapsler/løskanter m.v.		pr lbm	0,75	min

Tillægsbetalinger

Ved hældninger mellem 20 - 40 cm/m	11,3° - 21,8°	15,00	%
Ved hældninger mellem 40 - 60 cm/m	21,8° - 31,0°	30,00	%
Ved hældninger fra 60 cm/m og til lodret	31,0° - 90,0°	60,00	%

Tillæg for små arealer

Fra 1 - 20 m ²	100,00	%
Fra 20 - 40 m ²	50,00	%
Fra 40 - 75 m ²	35,00	%
Fra 75 - 100 m ²	20,00	%
Fra 100 - 200 m ²	15,00	%
Fra 200 - 500 m ²	10,00	%

Minutfaktore

I Provinsen	pr 1 maj 2020	2,7573	kr
Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen	pr 1 maj 2020	2,8213	kr
I Provinsen	pr 1 januar 2021	2,8073	kr
Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen	pr 1 januar 2021	2,8713	kr
I Provinsen	pr 1 marts 2022	2,8573	kr
Hovedstaden, radius 27 km fra rådhuspladsen	pr 1 marts 2022	2,9213	kr

Rejsetid og tillægsberegning

Som godtgørelse for den tid, der medgår til møde på første arbejdsplads om morgen, betales følgende rejsetillæg. 21,45

Provinsen

		1.5.2020	1.1.2021	1.3.2022
Fra 0 til og med 7 km	kr	21,05	21,45	21,86
Over 7 km til og med 30 km	kr	43,15	44,00	44,84
Over 30 km til og med 50 km	kr	73,25	74,7	76,12

Ved kørsel udover 50 km betales pr kørt km hver vej

	kr	1,28	1,31	1,33
--	----	------	------	------

Hovedstaden

Det område, der dækkes af en cirkel med centrum i Rådhuspladsen, og en radius på 27 km

		1.5.2020	1.1.2021	1.3.2022
Fra 0 til og med 5 km	kr	37,15	37,90	38,62
Over 5 km til og med 10 km	kr	62,10	63,30	64,50
Over 10 km til og med 15 km	kr	87,00	88,70	90,39
Over 15 km til og med 20 km	kr	111,70	113,90	116,06
Over 20 km til og med 30 km	kr	139,50	141,15	143,83
Over 30 km til og med 40 km	kr	161,50	164,65	167,78
Over 40 km til og med 50 km	kr	186,40	190,05	193,66

Ved kørsel udover 50 km betales pr kørt km hver vej

	kr	1,28	1,31	1,33
--	----	------	------	------

Ved kørsel i begge områder, benyttes den under hovedstaden angivne tabel, men således at summen af kørte km en vej i provinsen divideret med 2,5 plus kørte km en vej i hovedstaden, benyttes som indgang i tabellen.

Forudsætninger for arbejde i akkord efter Tidskurant for Tagdækning.

Alt arbejde skal være veludført, og udført efter Thors normer, eller beskrivelse af arbejdet.

Tidskuranten er forpligtigende, hvis ikke anden aftale om afregning af arbejdet er aftalt.

Materialer og materiel leveres af mester på pladsen, sjakket yder hjælp til aflæsning og modtagelse på taget, materialer skal sættes så max transport er 50 m. Overskuds materialer er indregnet i prisen dog med en max % sats. Husk at der ikke må bæres materialer og materiel op på taget.

Arealberegning kan forekomme indtil 1500 m², se nærmere i afsnit C i tidskuranten.

Alle arbejder skal udføres fuldt sikkerhedsmæssigt forsvarligt i henhold til arbejdsmiljøloven, husk at du også er ansvarlig og kan få en personlig bøde af arbejdstilsynet. Sikkerhedsarbejder bør akkorderes eller afregnes med mindst den personlige løn.

Snerydning og optørring i tiden 1. oktober til 30. april, bør akkordere eller afregnes med mindst den personlige løn.

Akkordafsagn: gives til medarbejdere der midlertidigt tages ud af en løbende akkord til andet arbejde og afregnes med samme fortjeneste som akkorden.

Afbrydes akkorden af hele holdet, bør der akkorderes eller afregnes med mindst 2 gange den personlige timeløn.

Ved længerevarende arbejder kan arbejdsholdet kræve 90 % af summen for det dokumenterede udførte arbejde udbetalt hver 4 uge.

Flere informationer kan hentes på Tagdækkernes landsklub's hjemmeside

WWW.3fklub.dk/tagdaekkere

Er du i Tvivl

**Henvend dig i din
fagforening**

